

" ____ " ____ 2021г.

" ____ " ____ 2021 г.

г.Екатеринбург ул.Крестинского, 27 под.3
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

на замену пассажирского лифта гп400кг на 8 остановок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Проект 27072016/87-03-АС

Сметная стоимость _____ 2150288,04 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 устройство	1	68.78	66.78			68.78	66.78		
2	ТЕРмр01-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж трансформатора, количество лифтов в подъезде: 1 (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 трансформатор	1	17.48	17.48			17.48	17.48		
3	ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 шт.	1	849.98	646.43	184.16	51.01	849.98	646.43	184.16	51.01

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка подлестничной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 рама	1	53.03	51.49			53.03	51.49		
5	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 каркас	1	435.98	414.87	8.66		435.98	414.87	8.66	
6	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 кабина	1	956.93	917.45	11.96		956.93	917.45	11.96	
7	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена балки дверей кабины (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 балка	1	83.3	80.88			83.3	80.88		
8	ТЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена порога кабины лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 порог	1	229.21	222.53			229.21	222.53		
9	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 станция	1	951.62	918.22	5.85		951.62	918.22	5.85	
10	ТЕРмр01-01-006-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02,-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 этаж	-1	47.29	45.91			-47.29	-45.91		
11	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 аппарат	8	91.28	88.62			730.24	708.96		
12	ТЕРмр01-01-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка табло (индикатор этажный) (ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 аппарат	1	189.15	183.65			189.15	183.65		
13	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 дверь	8	436.61	407.1	17.3		3492.88	3256.8	138.4	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 канат	3	366.48	355.81			1099.44	1067.43		
15	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж устройства стяжки канатов (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 устройство	1	66.05	66.05			66.05	66.05		
16	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 ограничитель	1	122.22	116.27	2.46		122.22	116.27	2.46	
17	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 канат	1	163.22	158.47			163.22	158.47		
18	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 устройство	1	102.55	99.56			102.55	99.56		
19	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 противовес	1	305.62	293.94	2.86		305.62	293.94	2.86	
20	ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 м направляющих	24.3	53.34	50.68	1.14		1296.16	1231.52	27.7	
21	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 м направляющих	24.3	24.86	23.58	0.57		604.1	572.99	13.85	
22	ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена поста «Ревизия» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 пост	1	102.08	99.11			102.08	99.11		
23	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена конечного выключателя, работа лифтов: одионочная (на кабине, на НУ, на ОС) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 датчик	3	66.97	65.02			200.91	195.06		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕРмр01-02-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка шунта (датчика): замедления движения кабины (коррекции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 шунт	2	83.74	81.3			167.48	162.6		
25	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 шунт	8	14.84	14.41			118.72	115.28		
26	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 система	1	210.33	202.68	1.57		210.33	202.68	1.57	
27	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена подвешенного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 кабель	2	158.27	153.66			316.54	307.32		
28	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж подвешенного кабеля (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 кабель	1	46.1	46.1			46.1	46.1		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									12932.81	12174.01	397.47	51.01
Накладные расходы									9780.02			
Сметная прибыль									7335.01			
Итого по разделу 1 Монтажные работы :												
Монтаж оборудования									30047.84			
Итого									30047.84			
Всего с учетом "Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52"									225959.76			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									361.33			
Машины и механизмы									397.47			
ФОТ									12225.02			
Накладные расходы									9780.02			
Сметная прибыль									7335.01			
Итого по разделу 1 Монтажные работы									225959.76			
Раздел 2. Электромонтажные работы												
Машинное помещение												
29	ТЕРп67-2-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м труб	0,09 9/100	767.48	749.53	11.1	4.38	69.07	67.46	1	0.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм 323.74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0,09 9/100	323.74	202.46	33.89	2.09	29.14	18.22	3.05	0.19
31	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (подвесной) (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м кабеля	0.078	61.89	40.33	21.56	1.14	4.83	3.15	1.68	0.09
32	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (подвесной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м кабеля	0.052	256.24	134.42	71.87	3.81	13.32	6.99	3.74	0.2
33	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (шлейф) (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м кабеля	0.078	61.89	40.33	21.56	1.14	4.83	3.15	1.68	0.09
34	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (шлейф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м кабеля	0.052	256.24	134.42	71.87	3.81	13.32	6.99	3.74	0.2
35	ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж провода в проложенных трубах, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (станция - ву, огр.ск, лебедка) (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0.282	18.69	17.85	0.84	0.06	5.27	5.03	0.24	0.02
36	ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (станция - огр.ск) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0.012	85.54	59.49	2.82	0.19	1.03	0.71	0.03	
37	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (станция - ву, лебедка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0.026	103.69	71.42	5.64	0.38	2.7	1.86	0.15	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТЕРм08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (станция - ву, огр.ск, лебедка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0.244	46.95	24.25	2.82	0.19	11.46	5.92	0.69	0.05
39	ТЕРм08-02-403-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж провода групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0.07	61.79	60.42	1.37	0.11	4.33	4.23	0.1	0.01
40	ТЕРм08-02-403-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0.07	250.44	201.4	4.55	0.38	17.53	14.1	0.32	0.03
41	ТССЦ-502-0514 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1000 м	0.007	1440				10.08			
42	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж светильника: местного освещения (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.02	294.45	285.99	8.46	0.57	5.89	5.72	0.17	0.01
43	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Светильник: местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.02	1445.73	953.31	28.2	1.9	28.91	19.07	0.56	0.04
44	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	шт.	2	53.14				106.28			
45	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж выключателя: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.01	138.16	132.44	5.72	0.17	1.38	1.32	0.06	
46	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.01	582.99	441.45	19.09	0.57	5.83	4.41	0.19	0.01

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	шт.	1	7.16				7.16			
48	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж розетки штепсельной: неутепленного типа при открытой проводке (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.01	150.57	144.84	5.73	0.17	1.51	1.45	0.06	
49	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.01	625.17	482.8	19.09	0.57	6.25	4.83	0.19	0.01
50	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	шт.	1	10.82				10.82			
Шахта лифта												
51	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Прокладка подвешенного кабеля по шахте лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0,243 24,3/2*100	929.73	546.96	90.83	3.81	225.92	132.91	22.07	0.93
52	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж кабеля двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 (шлейф) (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0,729 24,3*3/100	191.34	164.09	27.25	1.14	139.49	119.62	19.87	0.83
53	ТЕРмр01-01-035-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Заготовка жгута (до 10 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 п.м	0,243 24,3/100	6.14	5.96			1.49	1.45		
54	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж кабеля двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 (шлейф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0,486 24,3*2/100	929.73	546.96	90.83	3.81	451.85	265.82	44.14	1.85
55	ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0,21 (2*8+5*1)/100	152.82	121.8	31.02	0.91	32.09	25.58	6.51	0.19

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТЕРм08-02-413-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж провода, количество проводов в резинобитумной трубе: до 2, сечение провода до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м труб	0,21 (2*8+5*1)/100	344.96	214.12	50.75	3.43	72.44	44.97	10.66	0.72
57	ТЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Проводник заземляющий из провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0,391 (24,3+0,85*8+8)/100	673.2	426.12	45.07	0.57	263.22	166.61	17.62	0.22
58	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж выключателя: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.01	138.16	132.44	5.72	0.17	1.38	1.32	0.06	
59	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.01	582.99	441.45	19.09	0.57	5.83	4.41	0.19	0.01
60	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	шт.	1	7.16				7.16			
61	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.01	150.57	144.84	5.73	0.17	1.51	1.45	0.06	
62	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.01	625.17	482.8	19.09	0.57	6.25	4.83	0.19	0.01
63	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	шт.	1	10.82				10.82			
Освещение шахты												
64	ТЕРм08-02-403-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж провода групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрестиям (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0,586 (24,3+5*2)/100	61.79	60.42	1.37	0.11	36.21	35.41	0.8	0.06

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ТЕРм08-02-403-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0.586	250.44	201.4	4.55	0.38	146.76	118.02	2.67	0.22
66	ТСЦ-502-0514 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1000 м	0.0586	1440				84.38			
67	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж светильника: местного освещения (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.09	294.45	285.99	8.46	0.57	26.5	25.74	0.76	0.05
68	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Светильник: местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.09	1445.73	953.31	28.2	1.9	130.12	85.8	2.54	0.17
69	ТСЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	шт.	9	53.14				478.26			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									2482.62	1208.55	145.79	6.61
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом									2739.8	1436.77	174.75	7.85
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 30-52, 54-69, 53)									257.18	228.22	28.96	1.24
Накладные расходы									1365.34			
Сметная прибыль									938.91			
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :												
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)									170.84			
Электромонтажные работы на других объектах									4869			
Монтаж оборудования									4.21			
Итого									5044.05			
Всего с учетом "Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52"									37931.26			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									1128.28			
Машины и механизмы									174.75			
ФОТ									1444.62			
Накладные расходы									1365.34			
Сметная прибыль									938.91			
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы									37931.26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3. Строительные работы												
70	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж металлических дверных блоков в готовых проемах (люк) (ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 м2 проема	0,7396 0,86*0,86	39.89	23.47	16.42		29.5	17.36	12.14	
71	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (противопожарного люка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 м2 проема	0,7396 0,86*0,86	106.69	29.77	12.48		78.91	22.02	9.23	
72	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж металлических дверных блоков в готовых проемах (дверь МП) (ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 м2 проема	1,62 1,8*0,9	39.89	23.47	16.42		64.62	38.02	26.6	
73	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 м2 проема	1,62 1,8*0,9	106.69	29.77	12.48		172.84	48.23	20.22	
74	ТЕРp61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перетирка штукатурки потолков (70% от объема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 перетертой поверхности	0,0696 3,49*2,85*0,7/100	368.03	341.61	4.03	1.9	25.61	23.78	0.28	0.13
75	ТЕРp61-4-9 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (30% от объема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0298 3,49*2,85*0,3/100	4406.33	2857.79	29.02	13.7	131.31	85.16	0.86	0.41
76	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0995 3,49*2,85/100	1223.14	213.95	10.23	0.19	121.7	21.29	1.02	0.02
77	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (пол машинного отделения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 стяжки	0,0921 (9,95-0,86*0,86)/100	1959.54	442.12	56.26	24.17	180.47	40.72	5.18	2.23
78	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм) (до 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 стяжки	0,0921	2258.28	33.6	58.56	24	207.99	3.09	5.39	2.21

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	ТЕР15-04-024-08 прим. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Простая окраска масляными составами полов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0921 (9,95-0,86%0,86)*100	989.42	260.2	5.86	0.19	91.13	23.96	0.54	0.02
80	ТЕРp61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перетирка штукатурки стен (70% от объема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 перетертой поверхности	0,2358 (3,49*2*2,88+2,85*2*2,88- 1,8*0,9-1,1*1,1)*0,7/100	368.03	341.61	4.03	1.9	86.78	80.55	0.95	0.45
81	ТЕРp61-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (30% от объема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,1011 (3,49*2*2,88+2,85*2*2,88- 1,8*0,9-1,1*1,1)*0,3/100	3957.86	2534.31	27	12.75	400.14	256.22	2.73	1.29
82	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3369 (3,49*2*2,88+2,85*2*2,88- 1,8*0,9-1,1*1,1)*1/100	1112.03	191.72	9.14	0.19	374.64	64.59	3.08	0.06
83	ТЕРp61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,005 0,5/100	7777.57	4838.05	46.75	22.07	38.89	24.19	0.23	0.11
84	ТЕР15-04-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	709.24	152.38	3.68	0.19	28.37	6.1	0.15	0.01
85	ТЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см (для поста вызова) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0,08	2426.91	657.74	1769.17	207.17	194.15	52.62	141.53	16.57
86	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разборка: бетонных фундаментов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 м3	0,27	541.9	119.68	422.22	40.24	146.31	32.31	114	10.86
87	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (прямоук) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 стяжки	0,0277 1,74*1,59/100	1959.54	442.12	56.26	24.17	54.28	12.25	1.56	0.67
88	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж обрамлений дверей шахты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 т конструкций	0,3004 (1,2*16+0,66*8+0,13*8)*11,77/10 00	1280.57	1074.77	159.08	9.32	384.68	322.86	47.79	2.8

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	ТССЦ-201-0651 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п. (обрамления проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	т	0.3004	8018.5				2408.76			
90	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж пластин на пороги ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 т конструкций	0,064 8*8/1000	1280.57	1074.77	159.08	9.32	81.96	68.79	10.18	0.6
91	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Стоимость пластин на пороги ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	т	0,064 8*8/1000	13506.5				864.42			
92	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж порталных пластин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 т конструкций	0.0565 7,06*8/1000	1280.57	1074.77	159.08	9.32	72.35	60.72	8.99	0.53
93	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Стоимость порталных пластин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	т	0.0565 7,06*8/1000	13506.5				763.12			
94	ТЕР46-03-013-45 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 отверстий	2,38 ((18*8)+10+20+8*8)/100	172.05	66.54	105.51		409.48	158.37	251.11	
95	ТЕР46-03-013-58 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 (до глубины 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 отверстий	-2.38	76.1	25.2	50.9		-181.12	-59.98	-121.14	
96	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж лестницы в приямок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 т конструкций	0.0132	1387.9	428.9	850.45	107.5	18.32	5.66	11.23	1.42
97	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Усиление плиты перекрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 т	0.0484	9942.61	2758.18	42.05	2.85	481.22	133.5	2.04	0.14
98	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Очистка вручную поверхности стен шахты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 расчищенной поверхности	1,5064 (1,59*2*24,3+1,74*2*24,3- 2*0,7*8)/100	228.59	228.59			344.35	344.35		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 т груза	0.59	51.74		51.74		30.53		30.53	
100	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т., работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 т груза	0.59	16.37		16.37		9.66		9.66	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									8115.37	1886.73	596.08	40.53
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									8326.28	2064.56	629.16	42.67
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 70-73, 88-93, 96, 76, 79, 82, 84, 77-78, 87, 97)									210.91	177.83	33.07	2.14
Накладные расходы									1795.87			
Сметная прибыль									1244.31			
Итого по разделу 3 Строительные работы :												
Строительные металлические конструкции									6166.91			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									1291.99			
Отделочные работы									837.74			
Полы									584.83			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									903.91			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									748.88			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									792.01			
Погрузо-разгрузочные работы									30.53			
Перевозка грузов автотранспортом									9.66			
Итого									11366.46			
Всего с учетом "Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52"									85475.78			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									5632.56			
Машины и механизмы									629.16			
ФОТ									2107.23			
Накладные расходы									1795.87			
Сметная прибыль									1244.31			
Итого по разделу 3 Строительные работы									85475.78			
Раздел 4. Пусконаладочные работы												

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	ТЕРп01-14-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр</i>	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс инфляции 2020 ПН СМР=15,14	1 лифт	1	9784.62	9784.62			9784.62	9784.62		
102	ТЕРп01-14-025-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр</i>	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс инфляции 2020 ПН СМР=15,14	1 остановка	-2	192	192			-384	-384		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									9400.62	9400.62		
Накладные расходы									6110.4			
Сметная прибыль									3760.25			
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы :												
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									19271.27			
Итого									19271.27			
Всего с учетом "Индекс инфляции 2020 ПН СМР=15,14"									291767.03			
Справочно, в базисных ценах:												
ФОТ									9400.62			
Накладные расходы									6110.4			
Сметная прибыль									3760.25			
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы									291767.03			
Раздел 5. Проведение полного ТО												
103	ТЕРмр01-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр</i>	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 лифт	1	961.53	933.52			961.53	933.52		
104	ТЕРмр01-05-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр</i>	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 остановка	6	95.78	92.99			574.68	557.94		
105	ТЕРмр01-05-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр</i>	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 лифт	1	683.21	663.31			683.21	663.31		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									2219.42	2154.77		
Накладные расходы									1723.82			
Сметная прибыль									1292.86			
Итого по разделу 5 Проведение полного ТО :												
Монтаж оборудования									5236.1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									5236.1			
Всего с учетом "Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52"									39375.47			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									64.65			
ФОТ									2154.77			
Накладные расходы									1723.82			
Сметная прибыль									1292.86			
Итого по разделу 5 Проведение полного ТО									39375.47			
Раздел 6. восстановление лифтовой диспетчерской связи												
106	ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты) (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 шт.	2	2.18	2.18			4.36	4.36		
107	ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (лифтовой блок и модуль грозозащиты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 шт.	2	8.41	7.26			16.82	14.52		
108	ТЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж громкоговорителя или звуковая колонка: в помещении (переговорное устройство крыши кабины) (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 шт.	1	7.67	7.67			7.67	7.67		
109	ТЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 шт.	1	25.56	25.56			25.56	25.56		
110	ТЕРмр01-01-035-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Подсоединение проводов к: центральной распаячной коробке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 коробка	1	22.91	22.24			22.91	22.24		
111	ТЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 шт.	1	13.47	11.38			13.47	11.38		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	ТЕРм10-01-055-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м провода	0.05	1494.41	201.77	64.43	9.64	74.72	10.09	3.22	0.48
113	ТССЦ-502-0580 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией (от датчика проникновения до станции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1000 м	0.005	780				3.9			
114	ТЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.14	132.68	130.08			18.58	18.21		
115	ТЕРм11-04-028-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 разъем	3	2.98	2.92			8.94	8.76		
116	ТЕРм10-02-042-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 компл.	1	612.61	600.6			612.61	600.6		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									809.54	723.39	3.22	0.48
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом									954.86	868.07	3.86	0.58
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 106-107, 110-113, 116, 108-109, 115, 114)									145.32	144.68	0.64	0.1
Накладные расходы									704.25			
Сметная прибыль									524.8			
Итого по разделу 6 восстановление лифтовой диспетчерской связи :												
Монтаж оборудования									1997.05			
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования									129.68			
Электромонтажные работы на других объектах									57.18			
Итого									2183.91			
Всего с учетом "Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52"									16423			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									82.93			
Машины и механизмы									3.86			
ФОТ									868.65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									704.25			
Сметная прибыль									524.8			
Итого по разделу 6 восстановление лифтовой диспетчерской связи									16423.00			
Раздел 7. Оборудование и материалы												
117 О	Коммерческое предложение	Лифт пассажирский г/п400кг на 8 остановок с системой управления на микропроцессорном устройстве ПЗ=1229842,00/1,20/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=4,12	шт.	1	259291,69 1229842,00/1,20/4,12*1,012*1,03				259291,69			
118	Коммерческое предложение	Люк металлический противопожарный МАТ=8880,00/1,2/7,52*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	шт.	1	1006,73 8880,00/1,2/7,52*1,02*1,003				1006,73			
119	Коммерческое предложение	Дверь металлическая противопожарная МАТ=11450,00/1,2/7,52*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	шт.	1	1298,1 11450,00/1,2/7,52*1,02*1,003				1298,1			
120 О	Коммерческое предложение	Лифтовой блок ЛБ ПЗ=7600/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=4,12	шт.	1	1922,8 7600/4,12*1,012*1,03				1922,8			
121 О	Коммерческое предложение	Монтажный комплект ЛБ ПЗ=420/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=4,12	шт.	1	106,26 420/4,12*1,012*1,03				106,26			
122 О	Коммерческое предложение	Микрофонный усилитель МУ ПЗ=170/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=4,12	шт.	1	43,01 170/4,12*1,012*1,03				43,01			
123 О	Коммерческое предложение	Переговорное устройство крыши кабины лифта ПУ ПЗ=790/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=4,12	шт.	1	199,87 790/4,12*1,012*1,03				199,87			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									263868.46			
Итого по разделу 7 Оборудование и материалы :												
Итого Строительные работы									17332.32			
Итого Оборудование									1077642.16			
Итого									1094974.48			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									2304.83			
Оборудование									261563.63			
Итого по разделу 7 Оборудование и материалы									1094974.48			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									299828.84	27548.07	1142.56	98.63

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									300442.25	28098.8	1205.24	102.11
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 70-73, 88-93, 96, 76, 79, 82, 84, 77-78, 87, 97)									210.91	177.83	33.07	2.14
МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 53, 106-107, 110-113, 116, 30-52, 54-69, 114, 108-109, 115)									402.5	372.9	29.6	1.34
Накладные расходы									21479.69			
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 9400,62) (Поз. 101-102)									6110.4			
79% ФОТ (от 472,29) (Поз. 74-75, 80-81, 83)									373.11			
80% ФОТ (от 15522,29) (Поз. 98, 1-28, 53, 103-107, 110-113, 116)									12417.83			
85% ФОТ (от 67,85) (Поз. 29)									57.67			
81% = 90%*0.9 ФОТ (от 706,81) (Поз. 70-73, 88-93, 96)									572.52			
92% ФОТ (от 50,39) (Поз. 108-109, 115)									46.36			
95% ФОТ (от 1396,88) (Поз. 30-52, 54-69, 114)									1327.04			
95% = 105%*0.9 ФОТ (от 299,63) (Поз. 76, 79, 82, 84, 97)									284.65			
99% = 110%*0.9 ФОТ (от 210,75) (Поз. 85-86, 94-95)									208.64			
111% = 123%*0.9 ФОТ (от 73,4) (Поз. 77-78, 87)									81.47			
Сметная прибыль									15096.14			
В том числе, справочно:												
40% ФОТ (от 9400,62) (Поз. 101-102)									3760.25			
50% ФОТ (от 816,64) (Поз. 74-75, 80-81, 83, 98)									408.33			
47% = 55%*0.85 ФОТ (от 139,26) (Поз. 76, 79, 82, 84)									65.45			
60% ФОТ (от 15177,94) (Поз. 1-28, 53, 103-107, 110-113, 116)									9106.76			
65% ФОТ (от 1515,12) (Поз. 29-52, 54-69, 114, 108-109, 115)									984.82			
55% = 65%*0.85 ФОТ (от 160,37) (Поз. 97)									88.2			
60% = 70%*0.85 ФОТ (от 210,75) (Поз. 85-86, 94-95)									126.45			
64% = 75%*0.85 ФОТ (от 73,4) (Поз. 77-78, 87)									46.98			
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 706,81) (Поз. 70-73, 88-93, 96)									508.9			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									102808.1			
Итого Монтажные работы									319689.41			
Итого Оборудование									1077642.16			
Итого Прочие затраты									291767.03			
Итого									1791906.70			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									9574.58			

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы								1205.24			
	ФОТ								28200.91			
	Оборудование								261563.63			
	Накладные расходы								21479.69			
	Сметная прибыль								15096.14			
	НДС 20%								358381.34			
	ВСЕГО по смете								2150288.04			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)