

" ____ " ____ 2021г.

" ____ " ____ 20__г.

г.Екатеринбург ул.Крестинского, 27 под.5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на замену пассажирского лифта гп400кг на 8 остановок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Проект 27072016/89-05-АС

Сметная стоимость _____ 2143660,55 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб		
					Всего	В том числе			Всего	В том числ	
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 устройство	1	68.78	66.78			68.78	66.78	
2	ТЕРмр01-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трансформатора, количество лифтов в подъезде: 1 (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 трансформатор	1	17.48	17.48			17.48	17.48	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 шт.	1	849.98	646.43	184.16	51.01	849.98	646.43	184.16
4	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 рама	1	53.03	51.49			53.03	51.49	
5	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 каркас	1	435.98	414.87	8.66		435.98	414.87	8.66
6	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 кабина	1	956.93	917.45	11.96		956.93	917.45	11.96
7	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена балки дверей кабины (ТЗ=0,5; (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 балка	1	83.3	80.88			83.3	80.88	
8	ТЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена порога кабины лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 порог	1	229.21	222.53			229.21	222.53	
9	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 станция	1	951.62	918.22	5.85		951.62	918.22	5.85
10	ТЕРмр01-01-006-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 этаж	-1	47.29	45.91			-47.29	-45.91	
11	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 аппарат	8	91.28	88.62			730.24	708.96	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ТЕРмр01-01-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка табло (индикатор этажный) (ТЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 аппарат	1	189.15	183.65			189.15	183.65	
13	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 дверь	8	436.61	407.1	17.3		3492.88	3256.8	138.4
14	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 канат	3	366.48	355.81			1099.44	1067.43	
15	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж устройства стяжки канатов (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 устройство	1	66.05	66.05			66.05	66.05	
16	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 ограничитель	1	122.22	116.27	2.46		122.22	116.27	2.46
17	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 канат	1	163.22	158.47			163.22	158.47	
18	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 устройство	1	102.55	99.56			102.55	99.56	
19	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 противовес	1	305.62	293.94	2.86		305.62	293.94	2.86
20	ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 м направляющих	24.3	53.34	50.68	1.14		1296.16	1231.52	27.7
21	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 м направляющих	24.3	24.86	23.58	0.57		604.1	572.99	13.85

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена поста «Ревизия»: ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 пост	1	102.08	99.11			102.08	99.11	
23	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена конечного выключателя, работа лифтов: одинокная (на кабине, на НУ, на ОС) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 датчик	3	66.97	65.02			200.91	195.06	
24	ТЕРмр01-02-012-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка шунта (датчика): замедления движения кабины (коррекции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 шунт	2	83.74	81.3			167.48	162.6	
25	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 шунт	8	14.84	14.41			118.72	115.28	
26	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 система	1	210.33	202.68	1.57		210.33	202.68	1.57
27	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 кабель	2	158.27	153.66			316.54	307.32	
28	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж подвесного кабеля (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3); ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 кабель	1	46.1	46.1			46.1	46.1	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									12932.81	12174.01	397.47
Накладные расходы									9780.02		
Сметная прибыль									7335.01		
Итого по разделу 1 Монтажные работы :											
Монтаж оборудования									30047.84		
Итого									30047.84		
Всего с учетом "Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52"									225959.76		
Справочно, в базисных ценах:											
Материалы									361.33		
Машины и механизмы									397.47		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФОТ									12225.02		
Накладные расходы									9780.02		
Сметная прибыль									7335.01		
Итого по разделу 1 Монтажные работы									225959.76		
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Машинное помещение											
29	ТЕРр67-2-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м труб	0,09 9/100	767.48	749.53	11.1	4.38	69.07	67.46	1
30	ТЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм 323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0,09 9/100	323.74	202.46	33.89	2.09	29.14	18.22	3.05
31	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (подвесной) (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м кабеля	0.078	61.89	40.33	21.56	1.14	4.83	3.15	1.68
32	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (подвесной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м кабеля	0.052	256.24	134.42	71.87	3.81	13.32	6.99	3.74
33	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (шлейф) (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м кабеля	0.078	61.89	40.33	21.56	1.14	4.83	3.15	1.68
34	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (шлейф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м кабеля	0.052	256.24	134.42	71.87	3.81	13.32	6.99	3.74
35	ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж провода в проложенных трубах, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (станция - ву, огр.ск, лебедка) (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0.282	18.69	17.85	0.84	0.06	5.27	5.03	0.24

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (станция - орг.ск) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0.012	85.54	59.49	2.82	0.19	1.03	0.71	0.03
37	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (станция - ву, лебедка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0.026	103.69	71.42	5.64	0.38	2.7	1.86	0.15
38	ТЕРм08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (станция - ву, орг.ск, лебедка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0.244	46.95	24.25	2.82	0.19	11.46	5.92	0.69
39	ТЕРм08-02-403-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж провода групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0.07	61.79	60.42	1.37	0.11	4.33	4.23	0.1
40	ТЕРм08-02-403-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0.07	250.44	201.4	4.55	0.38	17.53	14.1	0.32
41	ТССЦ-502-0514 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1000 м	0.007	1440				10.08		
42	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж светильника: местного освещения (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.02	294.45	285.99	8.46	0.57	5.89	5.72	0.17
43	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник: местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.02	1445.73	953.31	28.2	1.9	28.91	19.07	0.56

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	шт.	2	53.14				106.28		
45	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж выключателя: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.01	138.16	132.44	5.72	0.17	1.38	1.32	0.06
46	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.01	582.99	441.45	19.09	0.57	5.83	4.41	0.19
47	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	шт.	1	7.16				7.16		
48	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.01	150.57	144.84	5.73	0.17	1.51	1.45	0.06
49	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.01	625.17	482.8	19.09	0.57	6.25	4.83	0.19
50	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	шт.	1	10.82				10.82		

Шахта лифта

51	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка подвесного кабеля по шахте лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0,243 24,3/2*2/100	929.73	546.96	90.83	3.81	225.92	132.91	22.07
52	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж кабеля двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 (шлейф) (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0,729 24,3/2*2/100	191.34	164.09	27.25	1.14	139.49	119.62	19.87

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ТЕРмр01-01-035-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заготовка жгута (до 10 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 п.м	0,243 24,3/100	6.14	5.96			1.49	1.45	
54	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кабеля двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 (шлейф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0,486 24,3*2/100	929.73	546.96	90.83	3.81	451.85	265.82	44.14
55	ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0,21 (2*8+5*1)/100	152.82	121.8	31.02	0.91	32.09	25.58	6.51
56	ТЕРм08-02-413-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж провода, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м трубок	0,21 (2*8+5*1)/100	344.96	214.12	50.75	3.43	72.44	44.97	10.66
57	ТЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Проводник заземляющий из провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0,391 (24,3+0,85*8)/100	673.2	426.12	45.07	0.57	263.22	166.61	17.62
58	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж выключателя: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.01	138.16	132.44	5.72	0.17	1.38	1.32	0.06
59	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.01	582.99	441.45	19.09	0.57	5.83	4.41	0.19
60	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	шт.	1	7.16				7.16		
61	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.01	150.57	144.84	5.73	0.17	1.51	1.45	0.06

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.01	625.17	482.8	19.09	0.57	6.25	4.83	0.19
63	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	шт.	1	10.82				10.82		
Освещение шахты											
64	ТЕРм08-02-403-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж провода групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0.586 (24,3+5)/2/100	61.79	60.42	1.37	0.11	36.21	35.41	0.8
65	ТЕРм08-02-403-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м	0.586	250.44	201.4	4.55	0.38	146.76	118.02	2.67
66	ТССЦ-502-0514 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1000 м	0.0586	1440				84.38		
67	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж светильника: местного освещения (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.09	294.45	285.99	8.46	0.57	26.5	25.74	0.76
68	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник: местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.09	1445.73	953.31	28.2	1.9	130.12	85.8	2.54
69	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	шт.	9	53.14				478.26		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									2482.62	1208.55	145.79
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									2739.8	1436.77	174.75
В том числе, справочно:											
МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 30-52, 54-69, 53)									257.18	228.22	28.96

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы								1365.34		
	Сметная прибыль								938.91		
	Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :										
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)								170.84		
	Электромонтажные работы на других объектах								4869		
	Монтаж оборудования								4.21		
	Итого								5044.05		
	Всего с учетом "Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52"								37931.26		
	Справочно, в базисных ценах:										
	Материалы								1128.28		
	Машины и механизмы								174.75		
	ФОТ								1444.62		
	Накладные расходы								1365.34		
	Сметная прибыль								938.91		
	Итого по разделу 2 Электромонтажные работы								37931.26		
	Раздел 3. Строительные работы										
70	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж металлических дверных блоков в готовых проемах (люк) (ТЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 м2 проема	0,6724 0,82*0,82	39.89	23.47	16.42		26.82	15.78	11.04
71	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (противопожарного люка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 м2 проема	0,6724 0,82*0,82	106.69	29.77	12.48		71.74	20.02	8.39
72	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж металлических дверных блоков в готовых проемах (дверь МП) (ТЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 м2 проема	1,629 1,81*0,9	39.89	23.47	16.42		64.98	38.23	26.75
73	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 м2 проема	1,629 1,81*0,9	106.69	29.77	12.48		173.8	48.5	20.33
74	ТЕРп61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки потолков (70% от объема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 перетертой поверхности	0,0697 3,52*2,83*0,7/100	368.03	341.61	4.03	1.9	25.65	23.81	0.28

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	ТЕРп61-4-9 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (30% от объема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0299 $3,52 \cdot 2,83 \cdot 0,3 / 100$	4406.33	2857.79	29.02	13.7	131.75	85.45	0.87
76	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0996 $3,52 \cdot 2,83 / 100$	1223.14	213.95	10.23	0.19	121.82	21.31	1.02
77	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (пол машинного отделения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 стяжки	0,0929 $(9,96 - 0,82 \cdot 0,82) / 100$	1959.54	442.12	56.26	24.17	182.04	41.07	5.23
78	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм) (до 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 стяжки	0,0929	2258.28	33.6	58.56	24	209.79	3.12	5.44
79	ТЕР15-04-024-08 прим. Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Простая окраска масляными составами полов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0929 $(9,96 - 0,82 \cdot 0,82) / 100$	989.42	260.2	5.86	0.19	91.92	24.17	0.54
80	ТЕРп61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки стен (70% от объема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 перетертой поверхности	0,2397 $((3,52 \cdot 2 \cdot 2,92 + 2,83 \cdot 2 \cdot 2,92 - 1,81 \cdot 0,9 - 1,1 \cdot 1,1) \cdot 0,7) / 100$	368.03	341.61	4.03	1.9	88.22	81.88	0.97
81	ТЕРп61-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (30% от объема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1027 $((3,52 \cdot 2 \cdot 2,92 + 2,83 \cdot 2 \cdot 2,92 - 1,81 \cdot 0,9 - 1,1 \cdot 1,1) \cdot 0,3) / 100$	3957.86	2534.31	27	12.75	406.47	260.27	2.77
82	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3425 $(3,52 \cdot 2 \cdot 2,92 + 2,83 \cdot 2 \cdot 2,92 - 1,81 \cdot 0,9 - 1,1 \cdot 1,1) \cdot 1 / 100$	1112.03	191.72	9.14	0.19	380.87	65.66	3.13

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	ТЕРп61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 отремонтированной поверхности	0,005 0,5/100	7777.57	4838.05	46.75	22.07	38.89	24.19	0.23
84	ТЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	709.24	152.38	3.68	0.19	28.37	6.1	0.15
85	ТЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см (для поста вызова) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.08	2426.91	657.74	1769.17	207.17	194.15	52.62	141.53
86	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка: бетонных фундаментов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 м3	0.27	541.9	119.68	422.22	40.24	146.31	32.31	114
87	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (прямой) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 стяжки	0,0277 1,74*1,59/100	1959.54	442.12	56.26	24.17	54.28	12.25	1.56
88	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж обрамлений дверей шахты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 т конструкций	0,3004 (1,2*16+0,66*8+0,13*9)*11,77/1000	1280.57	1074.77	159.08	9.32	384.68	322.86	47.79
89	ТССЦ-201-0651 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п. (обрамления проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	т	0.3004	8018.5				2408.76		
90	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж пластин на пороги ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 т конструкций	0,064 8*8/1000	1280.57	1074.77	159.08	9.32	81.96	68.79	10.18
91	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Стоимость пластин на пороги ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	т	0,064 8*8/1000	13506.5				864.42		
92	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж порталных пластин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 т конструкций	0,0565 7,06*8/1000	1280.57	1074.77	159.08	9.32	72.35	60.72	8.99

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Стоимость порталных пластин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	т	0,0565 7,06%/1000	13506.5				763.12		
94	ТЕР46-03-013-45 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 отверстий	2,38 $((18*8)+10+20+8*8)/100$	172.05	66.54	105.51		409.48	158.37	251.11
95	ТЕР46-03-013-58 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 (до глубины 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЗМ=10 к расч.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расч.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 отверстий	-2.38	76.1	25.2	50.9		-181.12	-59.98	-121.14
96	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж лестницы в приямок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 т конструкций	0.0132	1387.9	428.9	850.45	107.5	18.32	5.66	11.23
97	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка вручную поверхности стен шахты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м2 расчищенной поверхности	1,5064 $(1,59*2*24,3+1,74*2*24,3-2*0,7*8)/100$	228.59	228.59			344.35	344.35	
98	ТССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 т груза	0.59	51.74		51.74		30.53		30.53
99	ТССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 т груза	0.59	16.37		16.37		9.66		9.66
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									7644.38	1757.51	592.58
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогом									7827.59	1908.36	624.94
В том числе, справочно:											
МДС35 пр.1 т.1 п.1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 70-73, 88-93, 96, 76, 79, 82, 84, 77-78, 87)									183.21	150.85	32.35
Накладные расходы									1647.09		
Сметная прибыль									1157.35		
Итого по разделу 3 Строительные работы :											
Строительные металлические конструкции									6151.72		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									1307.63		
Отделочные работы									847.38		
Полы									589.19		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									903.91		
Малярные работы (ремонтно-строительные)									792.01		
Погрузо-разгрузочные работы									30.53		
Перевозка грузов автотранспортом									9.66		
Итого									10632.03		
Всего с учетом "Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52"									79952.87		
Справочно, в базисных ценах:											
Материалы									5294.29		
Машины и механизмы									624.94		
ФОТ									1950.95		
Накладные расходы									1647.09		
Сметная прибыль									1157.35		
Итого по разделу 3 Строительные работы									79952.87		
Раздел 4. Пусконаладочные работы											
100	ТЕРп01-14-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс инфляции 2020 ПН СМР=15,14</i>	1 лифт	1	9784.62	9784.62			9784.62	9784.62	
101	ТЕРп01-14-025-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс инфляции 2020 ПН СМР=15,14</i>	1 остановка	-2	192	192			-384	-384	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									9400.62	9400.62	
Накладные расходы									6110.4		
Сметная прибыль									3760.25		
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы :											
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									19271.27		
Итого									19271.27		
Всего с учетом "Индекс инфляции 2020 ПН СМР=15,14"									291767.03		
Справочно, в базисных ценах:											
ФОТ									9400.62		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы									6110.4		
Сметная прибыль									3760.25		
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы									291767.03		
Раздел 5. Проведение полного ТО											
102	ТЕРмр01-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 лифт	1	961.53	933.52			961.53	933.52	
103	ТЕРмр01-05-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 остановка	6	95.78	92.99			574.68	557.94	
104	ТЕРмр01-05-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 лифт	1	683.21	663.31			683.21	663.31	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									2219.42	2154.77	
Накладные расходы									1723.82		
Сметная прибыль									1292.86		
Итого по разделу 5 Проведение полного ТО :											
Монтаж оборудования									5236.1		
Итого									5236.1		
Всего с учетом "Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52"									39375.47		
Справочно, в базисных ценах:											
Материалы									64.65		
ФОТ									2154.77		
Накладные расходы									1723.82		
Сметная прибыль									1292.86		
Итого по разделу 5 Проведение полного ТО									39375.47		
Раздел 6. восстановление лифтовой диспетчерской связи											
105	ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты) (ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 шт.	2	2.18	2.18			4.36	4.36	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (лифтовой блок и модуль грозозащиты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 шт.	2	8.41	7.26			16.82	14.52	
107	ТЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж громкоговорителя или звуковая колонка: в помещении (переговорное устройство крыши кабины) (ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 шт.	1	7.67	7.67			7.67	7.67	
108	ТЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 шт.	1	25.56	25.56			25.56	25.56	
109	ТЕРмр01-01-035-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подсоединение проводов к: центральной распаячной коробке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 коробка	1	22.91	22.24			22.91	22.24	
110	ТЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открытие окон, дверей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 шт.	1	13.47	11.38			13.47	11.38	
111	ТЕРм10-01-055-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 м провода	0.05	1494.41	201.77	64.43	9.64	74.72	10.09	3.22
112	ТССЦ-502-0580 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией (от датчика проникновения до станции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1000 м	0.005	780				3.9		
113	ТЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	100 шт.	0.14	132.68	130.08			18.58	18.21	

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	ТЕРм11-04-028-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 разъем	3	2.98	2.92			8.94	8.76	
115	ТЕРм10-02-042-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	1 компл.	1	612.61	600.6			612.61	600.6	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									809.54	723.39	3.22
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									954.86	868.07	3.86
В том числе, справочно:											
МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 105-106, 109-112, 115, 107-108, 114, 113)									145.32	144.68	0.64
Накладные расходы									704.25		
Сметная прибыль									524.8		
Итого по разделу 6 восстановление лифтовой диспетчерской связи :											
Монтаж оборудования									1997.05		
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования									129.68		
Электромонтажные работы на других объектах									57.18		
Итого									2183.91		
Всего с учетом "Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52"									16423		
Справочно, в базисных ценах:											
Материалы									82.93		
Машины и механизмы									3.86		
ФОТ									868.65		
Накладные расходы									704.25		
Сметная прибыль									524.8		
Итого по разделу 6 восстановление лифтовой диспетчерской связи									16423.00		
Раздел 7. Оборудование и материалы											
116 О	Коммерческое предложение	Лифт пассажирский г/п400кг на 8 остановок с системой управления на микропроцессорном устройстве ПЗ=1229842,00/1,20/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=4,12	шт.	1	259291.69 1229842,00/1,20/4,12*1,012*1,03				259291.69		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Коммерческое предложение	Люк металлический противопожарный МАТ=8880,00/1,2/7,52*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	шт.	1	1006,73 8880,00/1,2/7,52*1,02*1,003				1006,73		
118	Коммерческое предложение	Дверь металлическая противопожарная МАТ=11450,00/1,2/7,52*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2020 СМР СМР=7,52	шт.	1	1298,1 11450,00/1,2/7,52*1,02*1,003				1298,1		
119 О	Коммерческое предложение	Лифтовой блок ЛБ ПЗ=7600/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=4,12	шт.	1	1922,8 7600/4,12*1,012*1,03				1922,8		
120 О	Коммерческое предложение	Монтажный комплект ЛБ ПЗ=420/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=4,12	шт.	1	106,26 420/4,12*1,012*1,03				106,26		
121 О	Коммерческое предложение	Микрофонный усилитель МУ ПЗ=170/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=4,12	шт.	1	43,01 170/4,12*1,012*1,03				43,01		
122 О	Коммерческое предложение	Переговорное устройство крыши кабины лифта ПУ ПЗ=790/4,12*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=4,12	шт.	1	199,87 790/4,12*1,012*1,03				199,87		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									263868,46		
Итого по разделу 7 Оборудование и материалы :											
Итого Строительные работы									17332,32		
Итого Оборудование									1077642,16		
Итого									1094974,48		
Справочно, в базисных ценах:											
Материалы									2304,83		
Оборудование									261563,63		
Итого по разделу 7 Оборудование и материалы									1094974,48		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									299357,85	27418,85	1139,06
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									299943,56	27942,6	1201,02
В том числе, справочно:											
МДС35 пр.1 т.1 п.1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 70-73, 88-93, 96, 76, 79, 82, 84, 77-78, 87)									183,21	150,85	32,35
МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 53, 105-106, 109-112, 115, 30-52, 54-69, 113, 107-108, 114)									402,5	372,9	29,6

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы									21330.91		
В том числе, справочно:											
65% ФОТ (от 9400,62) (Поз. 100-101)									6110.4		
79% ФОТ (от 478,02) (Поз. 74-75, 80-81, 83)									377.64		
80% ФОТ (от 15522,29) (Поз. 97, 1-28, 53, 102-106, 109-112, 115)									12417.83		
85% ФОТ (от 67,85) (Поз. 29)									57.67		
81% = 90%*0.9 ФОТ (от 703,09) (Поз. 70-73, 88-93, 96)									569.5		
92% ФОТ (от 50,39) (Поз. 107-108, 114)									46.36		
95% ФОТ (от 1396,88) (Поз. 30-52, 54-69, 113)									1327.04		
95% = 105%*0.9 ФОТ (от 140,83) (Поз. 76, 79, 82, 84)									133.79		
99% = 110%*0.9 ФОТ (от 210,75) (Поз. 85-86, 94-95)									208.64		
111% = 123%*0.9 ФОТ (от 73,91) (Поз. 77-78, 87)									82.04		
Сметная прибыль									15009.18		
В том числе, справочно:											
40% ФОТ (от 9400,62) (Поз. 100-101)									3760.25		
50% ФОТ (от 822,37) (Поз. 74-75, 80-81, 83, 97)									411.19		
47% = 55%*0.85 ФОТ (от 140,83) (Поз. 76, 79, 82, 84)									66.19		
60% ФОТ (от 15177,94) (Поз. 1-28, 53, 102-106, 109-112, 115)									9106.76		
65% ФОТ (от 1515,12) (Поз. 29-52, 54-69, 113, 107-108, 114)									984.82		
60% = 70%*0.85 ФОТ (от 210,75) (Поз. 85-86, 94-95)									126.45		
64% = 75%*0.85 ФОТ (от 73,91) (Поз. 77-78, 87)									47.3		
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 703,09) (Поз. 70-73, 88-93, 96)									506.22		
Итого по смете:											
Итого Строительные работы									97285.19		
Итого Монтажные работы									319689.41		
Итого Оборудование									1077642.16		
Итого Прочие затраты									291767.03		
Итого									1786383.79		
Справочно, в базисных ценах:											
Материалы									9236.31		
Машины и механизмы									1201.02		
ФОТ									28044.63		
Оборудование									261563.63		
Накладные расходы									21330.91		
Сметная прибыль									15009.18		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НДС 20%									357276.76		
ВСЕГО по смете									2143660.55		

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

21 г.

е
3/nMex
13

Гранд-Смета (вер.8.1)

13
51.01

13
51.01

Гранд-Смета (вер.8.1)

13
0.39
0.19
0.09
0.2
0.09
0.2
0.02

13
0.01
0.05
0.01
0.03
0.01
0.04

Гранд-Смета (вер.8.1)

13
0.01
0.01
0.93
0.83

Гранд-Смета (вер.8.1)

13
1.85
0.19
0.72
0.22
0.01

Гранд-Смета (вер.8.1)

13
0.01
0.06
0.22
0.05
0.17
6.61
7.85
1.24

Гранд-Смета (вер.8.1)

13
0.41
0.02
2.25
2.23
0.02
0.46
1.31
0.07

Гранд-Смета (вер.8.1)

13
0.11
0.01
16.57
10.86
0.67
2.8
0.6
0.53

Гранд-Смета (вер.8.1)

13
1.42
40.47
42.59
2.12

13
0.48

Гранд-Смета (вер.8.1)

13

Гранд-Смета (вер.8.1)

13