

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УК "Ленинская"

С.Н. Копылова

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ул. Н. Онуфриева, д. 68 - благоустройство территории
(дополнительный перечень)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1. Устройство дорожно-тропиночной сети 91,5 кв.м.				
Асфальтовые дорожки и площадки- 91,5 кв.м.				
1.1.	Разборка деформированного асфальтового покрытия толщ.4 см отбойными молотками и экскаватором с погрузкой	кв.м.	91,5	
		куб.м.	3,660	91,50*0,04
1.2.	Разборка щебеночного основания из простого щебня (h= 5 см) экскаватором с погрузкой, грунт 2 гр.	кв.м.	91,5	
		куб.м.	4,575	91,50*0,05*0,00
1.3.	Разборка грунта (h= 11 см) экскаватором с погрузкой	кв.м.	91,5	
		куб.м.	10,065	91,50*0,11
1.4.	Погрузка бетона, асфальта, щебня	т	14,57	91,50*0,04*1,98+(91,50*0,05)*1,6
1.5.	Вывоз асфальта, щебня и грунта	т	26,64	91,50*0,04*1,98+(91,50*0,05)*1,6+(91,50*0,11)*1,2
1.6.	Устройство оснований толщиной 5 см	кв.м.	91,5	
		куб.м.	5,490	91,50*0,05*1,20
1.7.	Укладка и пропитка с применением битума основания толщ.10 см	кв.м.	91,5	
		куб.м.	10,980	91,50*0,10*1,20
1.8	Устройство асфальтового покрытия из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	кв.м.	91,50	асфальт марка II тип В
1.9	Разборка бортового камня на щебеночном основании с разработкой грунта 4 гр. вручную под основание бортового камня	п.м.	37	
1.10	Погрузка демонтированных бордюров и щебня под основание	т	4,736	37,00*0,20*0,08*2,40+37,00*0,28*0,20*1,60
1.11	Вывоз демонтированных бордюров и щебня	т	4,736	37,00*0,20*0,08*2,40+37,00*0,28*0,20*1,60
1.12	Устройство основания под бортовой камень из щебня толщиной 0,1 м, шириной 0,28 м, марка 400, фр. 20-40	куб.м.	1,036	37,00*0,28*0,10
1.13	Установка бортовых камней БР 100.20.8	п.м.	37	
2. Устройство детских площадок и дорожек с покрытием из дресвы - 391,5 кв.м.				
2.1.	Разборка грунта (h= 20 см) экскаватором с погрузкой	кв.м.	391,5	
		куб.м.	78,300	391,50*0,20
2.2.	Вывоз грунта	т	93,96	391,50x0,20x1,2
2.3.	Устройство подстилающего слоя из щебня марки 400, фракции 5(3)-10 мм, толщина слоя 0,1 м	кв.м.	391,50/39,15	
2.4.	Устройство покрытия детской площади из дресвы, толщина слоя 0,1 м	кв.м.	391,50/39,15	

2.5.	Разборка грунта (глубиной 0,15 м, шириной 0,28 м) под установку бордюра экскаватором.	куб.м.	6,216	148,00x0,15x0,28
2.6.	Вывоз грунта	т	7,4592	148,00x1,20x0,28
2.7.	Устройство основания под бортовой камень толщиной 0,2 м, шириной 0,28 м, щебень марка 400, фракция 20-40 мм	п.м./м3	148,00/4,14	148,00x0,10x0,28
2.8	Установка бортовых камней БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	п.м.	148	

3. Установка элементов благоустройства

	Перечень работ по установке оборудования: 1. Копание ям для установки оборудования вручную (размеры ям 0,4*0,4*0,9 м). 2. Устройство щебеночного основания, щебень марка 400, фракция 20-40 мм, толщина слоя 0,1 м. 3. Устройство каркаса из арматуры (Ø 10-A-III ГОСТ 5781-82* l=300 мм - 12 шт. х 0,185 кг.; Ø 12-A-III ГОСТ 5781-82* l=600 мм - 4 шт х 0,53 кг.) 4. Бетонирование стоек оборудования, бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200): 0,4х0,4х0,8-10% на объем стойки МАФ 5. Установка оборудования			
--	--	--	--	--

детская площадка

3.1	Качалка-балансир средняя, габаритные размеры 2510x420x840 мм, вес 45 кг, количество стоек 4	шт.	1	
3.2	Качели на деревянных стойках, без подвески, габаритные размеры 2100x1760x2380 мм, вес 47 кг, количество стоек 4	шт.	1	
3.3	Сиденье для качелей, резиновое со спинкой, габаритные размеры 435x175x35 мм. Длина подвеса 1400 мм, вес 3 кг.	шт.	1	
3.4	Карусель с рулем, габаритные размеры 1640x1640x710 мм Высота платформы 80 мм, вес 72 кг, количество стоек 1	шт.	1	
3.5	Песочница, габаритные размеры, 3140x3140x590 мм, вес 30 кг, количество стоек 8	шт.	1	
3.6	Машинка с горкой, габаритные размеры 2360x2360x1780 мм. Высота площадки башни 650 мм., вес 220 кг, количество стоек 8	шт.	1	
3.7	Детский игровой комплекс, Н г.=1,5 (нерж.), габаритные размеры 7850x6900x3680 мм. Высота площадок башен 1550 мм и 1250 мм., вес 650 кг, количество стоек 28	шт.	1	

3.8	Щит информационный, габаритные размеры 900х48х2120 мм, вес 20 кг., количество стоек 2	шт.	1	
3.9	Песок природный для строительных работ мелкий (для песочницы сущ.)	куб.м.	2,88	
4. Озеленение				
подготовка				
4.1.	Валка деревьев/кустарников с диаметром стволов до 10 см с корчевкой пня	шт.	11	
4.2.	Погрузка и вывоз ветвей и стволов деревьев	т	1,28744	(0,103+0,03)*0,88*11
4.3.	Устройство газона (завоз земли с посевом газонных трав)	кв.м.	370,20	толщ. 5 см
посадка				
4.4.	Посадка кустарников с комом земли 0,2*0,2 м (сирень обыкновенная, h=1,2...1,5м)	шт.	2	
5. Установка ограждений				
	Перечень работ по установке ограждений: 1. Копание ям для установки ограждений вручную (размеры ям 0,3*0,3*0,7 м). 2. Устройство щебеночного основания, щебень марка 400, фракция 20-40 мм, толщина слоя 0,1 м. 3. Бетонирование стоек ограждений, бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200): 0,3х0,3х0,6-10% на объем стойки ограждения 4. Установка ограждений			
5.1.	Ограждение, габаритные размеры (арт. ГО-15), габаритные размеры 2,0*0,04*0,5 м, вес секции со стойками 17,37 кг.	п.м./стойка /секций	176/88/95	
6. Прочие работы				
демонтажные работы				
6.1	Демонтаж существующих МАФ игровой комплекс, вес 400 кг)	шт.	1	
6.2	Демонтаж существующих МАФ (качалка-балансир., вес 34 кг)	шт.	1	
6.3	Демонтаж существующих МАФ (карусель, вес 60 кг)	шт.	1	
6.4	Демонтаж существующих МАФ (скамьи, вес 30 кг.)	шт.	6	
6.5	Демонтаж существующих МАФ (сушилка, вес 35 кг.)	шт.	2	
6.6	Демонтаж существующих МАФ песочница, вес 20 кг.)	шт.	1	
6.7	Демонтаж фундаментов МАФ	м3	2,754	
6.8	Погрузка и вывоз демонтируемых МАФ и фундаментов МАФ	т	6,5474	
6.9	Демонтаж ограждений секционных	т	0,338715	17,37/2/1000*39
6.10	Демонтаж ограждений столбами	т	0,0401	(10*4,01)/1000

6.11	Погрузка и вывоз демонтированных элементов благоустройства	т	0,378815	
нанесение разметки				
6.13	Нанесение дорожной разметки (парковочные места) светоотражающей краской	п.м.	75	l=75*0,1=7,5 кв.м.
7. Устройство системы видеонаблюдения за придомовой территорией				
прокладка кабеля внутри здания и на видеокамеры на фасаде				
7.1	Прокладка гофрированной трубы ПВХ 16 мм	м	200	
7.2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава (Кабель UTP 4x2x24AWG in/Cu)	м	200	
оборудование				
7.3	Видеорегистратор 32Канала. (NVR-432M-K)	шт.	1	
7.4	Накопитель 8ТБ на архив 30дней (MG08ADA800E)	шт.	1	
7.5	Кам. парковка + Дет.площ. (DS-I456Z(B))	шт.	4	
7.6	Кам. Вход подъезд (DS-I452M)	шт.	1	
7.7	Кам. техподполье (DS-I452M)	шт.	1	
7.8	Монтажн. кор. для камеры (Atis SP-Box)	шт.	6	
7.9	Кронштейн на столб (ST-BMS(с хомутом)(версия 3))	шт.	2	
7.10	Крепление щита к столбу (EKF MB54-1K)	шт.	1	
7.11	Щит с монтажной панелью IP54 (mb24-02)	шт.	1	
7.12	Щит навесной ЩРнМ-4 (30504DEK)	шт.	1	
7.13	Коммутатор промышленный (AN-SX5P4(7000631))	шт.	2	
7.14	Вторичный источник пинания 48В (LRS-200-48)	шт.	2	
7.15	Розетка на DIN-рейку (PM-102)	шт.	1	
7.16	Шина РЕ (YNN10-69-8D-K07)	шт.	1	
7.17	Шина нулевая (YNN10-69-8D-K05)	шт.	1	
7.18	Выключатель автоматический (mcb4763-1-2C-pro)	шт.	2	
7.19	Щиток ЩРн-П-2/4 (KM2040-03-И)	шт.	1	
7.20	Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5 (TXM00136567)	шт.	30	
7.21	Кабель силовой КГТП-ХЛ 2x1(N) (5404103)	п.м.	100	
7.22	Кабель витая пара (UTP 4x2x24AWG in/Cu.)	п.м.	200	
7.23	Металлорукав РЗ-ЦПнг-LS 12 (73247)	п.м.	20	
7.24	Муфта вводная ВМ-12 (61368)	шт.	12	
7.25	Скоба металлическая однолапковая (sm-1-12-13)	шт.	20	
7.26	Дюбель-гвоздь 6x60 полипропилен гриб (4010051-100)	шт.	10	
7.27	Хомут 3,6x300 (25310SR)	шт.	200	

Составил: _____