

УТВЕРЖДАЮ:

ООО "УК "Ленинская"

Директор

Копылова Светлана Николаевна

"__" ____ 2023 года

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2023.1
	ООО "УК "Ленинская"
	(наименование стройки)
	г.Екатеринбург ул. Крестинского, д.31 подъезд 4 лифт № 1
	(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Замена пассажирского лифта гп400кг на 12 остановок
	(наименование конструктивного решения)

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	Проект	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	2 кв 2023г
--	------------

Сметная стоимость	3 827,42	(380,88) тыс.руб.		
в том числе:				
строительных работ	354,19	(22,42) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	938,00 (26,36) тыс.руб.
монтажных работ	1 151,85	(34,68) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2 454,65 чел.час.
оборудования	1 909,31	(338,53) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	6,81 чел.час.
прочих затрат	781,40	(22,01) тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕРмр01-01-010-04	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2	шт			1					
		1 ОТ					54,71		54,71	35,59	1 947,00
		4 М					1,64		1,64	8,41	14,00
		ЗТ	чел.-ч	5,82		5,82					
		Итого по расценке					56,35		56,35		1 961,00
		ФОТ							54,71		1 947,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			48,69		1 733,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			24,07		857,00
		Всего по позиции							129,11		4 551,00
2	ФЕРмр01-01-010-02	Демонтаж трансформатора, количество лифтов в подъезде: 2	шт			1					
		Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					47,28	0,3	14,18	35,59	505,00
		4 М					1,42	0	0,00	8,41	
		ЗТ	чел.-ч	5,41	0,3	1,623					
		Итого по расценке					48,70		14,18		505,00
		ФОТ							14,18		505,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			12,62		449,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			6,24		222,00
		Всего по позиции							33,04		1 176,00
3	ФЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2	шт			1					
		1 ОТ					434,99		434,99	35,59	15 481,00
		2 ЭМ					325,08		325,08	12,14	3 946,00
		3 в т.ч. ОТм					36,22		36,22	35,59	1 289,00
		4 М					13,05		13,05	8,41	110,00
		ЗТ	чел.-ч	49,77		49,77					
		ЗТм	чел.-ч	3,6		3,6					
		Итого по расценке					773,12		773,12		19 537,00
		ФОТ							471,21		16 770,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			419,38		14 925,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			207,33		7 379,00
		Всего по позиции							1 399,83		41 841,00
4	ФЕРмр01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	шт			1					
		1 ОТ					36,56		36,56	35,59	1 301,00
		4 М					1,10		1,10	8,41	9,00
		ЗТ	чел.-ч	3,8		3,8					
		Итого по расценке					37,66		37,66		1 310,00
		ФОТ							36,56		1 301,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			32,54		1 158,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			16,09		572,00
		Всего по позиции							86,29		3 040,00
5	ФЕРмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт			1					
		1 ОТ					294,55		294,55	35,59	10 483,00
		4 М					8,84		8,84	8,41	74,00
		ЗТ	чел.-ч	26,56		26,56					
		Итого по расценке					303,39		303,39		10 557,00
		ФОТ							294,55		10 483,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			262,15		9 330,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			129,60		4 613,00
		Всего по позиции							695,14		24 500,00
6	ФЕРмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина			1					
		1 ОТ					650,86		650,86	35,59	23 164,00
		4 М					19,53		19,53	8,41	164,00
		ЗТ	чел.-ч	70,9		70,9					
		Итого по расценке					670,39		670,39		23 328,00
		ФОТ							650,86		23 164,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			579,27		20 616,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286,38		10 192,00
		Всего по позиции							1 536,04		54 136,00
7	ФЕРмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	шт			1					
		ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)									
		1 ОТ					114,75	0,5	57,38	35,59	2 042,00
		4 М					3,44	0,5	1,72	8,41	14,00
		ЗТ	чел.-ч	12,5	0,5	6,25					
		Итого по расценке					118,19		59,10		2 056,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							57,38		2 042,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			51,07		1 817,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			25,25		898,00
		Всего по позиции							135,42		4 771,00
8	ФЕРмр01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	шт			1					
	1 ОТ						157,93		157,93	35,59	5 621,00
	4 М						4,74		4,74	8,41	40,00
	ЗТ		чел.-ч	17		17					
	Итого по расценке						162,67		162,67		5 661,00
		ФОТ							157,93		5 621,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			140,56		5 003,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,49		2 473,00
		Всего по позиции							372,72		13 137,00
9	ФЕРмр01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса	шт			1					
	1 ОТ						235,94		235,94	35,59	8 397,00
	4 М						7,08		7,08	8,41	60,00
	ЗТ		чел.-ч	25,1		25,1					
	Итого по расценке						243,02		243,02		8 457,00
		ФОТ							235,94		8 397,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			209,99		7 473,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			103,81		3 695,00
		Всего по позиции							556,82		19 625,00
10	ФЕРмр01-01-006-03	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа	шт			1					
	1 ОТ						709,28		709,28	35,59	25 243,00
	4 М						21,28		21,28	8,41	179,00
	ЗТ		чел.-ч	71,5		71,5					
	Итого по расценке						730,56		730,56		25 422,00
		ФОТ							709,28		25 243,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			631,26		22 466,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			312,08		11 107,00
		Всего по позиции							1 673,90		58 995,00
11	ФЕРмр01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02,-03	этаж			3					
	1 ОТ						32,59		97,77	35,59	3 480,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					0,98		2,94	8,41	25,00
		ЗТ	чел.-ч	3,24		9,72					
		Итого по расценке					33,57		100,71		3 505,00
		ФОТ							97,77		3 480,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			87,02		3 097,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			43,02		1 531,00
		Всего по позиции							230,75		8 133,00
12	ФЕРмр01-01-012-02	Замена аппарата вызывного, работа лифта: парная	шт			12					
		1 ОТ					71,35		856,20	35,59	30 472,00
		4 М					2,14		25,68	8,41	216,00
		ЗТ	чел.-ч	7,59		91,08					
		Итого по расценке					73,49		881,88		30 688,00
		ФОТ							856,20		30 472,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			762,02		27 120,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			376,73		13 408,00
		Всего по позиции							2 020,63		71 216,00
13	ФЕРмр01-01-012-03	Установка табло (индикатор этажный)	шт			1					
		ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
		1 ОТ					186,12	0,7	130,28	35,59	4 637,00
		4 М					5,58	0,7	3,91	8,41	33,00
		ЗТ	чел.-ч	19,8	0,7	13,86					
		Итого по расценке					191,70		134,19		4 670,00
		ФОТ							130,28		4 637,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			115,95		4 127,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			57,32		2 040,00
		Всего по позиции							307,46		10 837,00
14	ФЕРмр01-01-005-01	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт			12					
		1 ОТ					288,92		3 467,04	35,59	123 392,00
		2 ЭМ					9,32		111,84	12,14	1 358,00
		4 М					8,67		104,04	8,41	875,00
		ЗТ	чел.-ч	31,1		373,2					
		Итого по расценке					306,91		3 682,92		125 625,00
		ФОТ							3 467,04		123 392,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			3 085,67		109 819,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			1 525,50		54 292,00
		Всего по позиции							8 294,09		289 736,00
15	ФЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	шт			3					
		1 ОТ					252,61		757,83	35,59	26 971,00
		4 М					7,58		22,74	8,41	191,00
		ЗТ	чел.-ч	25,11		75,33					
		Итого по расценке					260,19		780,57		27 162,00
		ФОТ							757,83		26 971,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			674,47		24 004,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			333,45		11 867,00
		Всего по позиции							1 788,49		63 033,00
16	ФЕРмр01-01-009-02	Демонтаж устройства стяжки канатов	шт			1					
		ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		1 ОТ					156,16	0,3	46,85	35,59	1 667,00
		4 М					4,68	0	0,00	8,41	
		ЗТ	чел.-ч	16	0,3	4,8					
		Итого по расценке					160,84		46,85		1 667,00
		ФОТ							46,85		1 667,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			41,70		1 484,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			20,61		733,00
		Всего по позиции							109,16		3 884,00
17	ФЕРмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	шт			1					
		1 ОТ					82,47		82,47	35,59	2 935,00
		4 М					2,47		2,47	8,41	21,00
		ЗТ	чел.-ч	8,45		8,45					
		Итого по расценке					84,94		84,94		2 956,00
		ФОТ							82,47		2 935,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			73,40		2 612,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			36,29		1 291,00
		Всего по позиции							194,63		6 859,00
18	ФЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	шт			1					
		1 ОТ					112,47		112,47	35,59	4 003,00
		4 М					3,37		3,37	8,41	28,00
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					115,84		115,84		4 031,00
		ФОТ							112,47		4 003,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104 лифтов	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89		89			100,10		3 563,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104 лифтов	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44		44			49,49		1 761,00
	Всего по позиции								265,43		9 355,00
19	ФЕРмр01-01-009-05	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости	шт			1					
	1 ОТ						70,66		70,66	35,59	2 515,00
	4 М						2,12		2,12	8,41	18,00
	ЗТ		чел.-ч	7,79		7,79					
	Итого по расценке						72,78		72,78		2 533,00
	ФОТ								70,66		2 515,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104 лифтов	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89		89			62,89		2 238,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104 лифтов	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44		44			31,09		1 107,00
	Всего по позиции								166,76		5 878,00
20	ФЕРмр01-01-030-01	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт			1					
	1 ОТ						208,61		208,61	35,59	7 424,00
	4 М						6,26		6,26	8,41	53,00
	ЗТ		чел.-ч	23		23					
	Итого по расценке						214,87		214,87		7 477,00
	ФОТ								208,61		7 424,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104 лифтов	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89		89			185,66		6 607,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104 лифтов	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44		44			91,79		3 267,00
	Всего по позиции								492,32		17 351,00
21	ФЕРмр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины	м			35,7					
	1 ОТ						35,98		1 284,49	35,59	45 715,00
	4 М						1,08		38,56	8,41	324,00
	ЗТ		чел.-ч	3,74		133,518					
	Итого по расценке						37,06		1 323,05		46 039,00
	ФОТ								1 284,49		45 715,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104 лифтов	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89		89			1 143,20		40 686,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104 лифтов	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44		44			565,18		20 115,00
	Всего по позиции								3 031,43		106 840,00
22	ФЕРмр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса	м			35,7					
	1 ОТ						16,74		597,62	35,59	21 269,00
	4 М						0,50		17,85	8,41	150,00
	ЗТ		чел.-ч	1,74		62,118					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					17,24		615,47		21 419,00
		ФОТ							597,62		21 269,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			531,88		18 929,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			262,95		9 358,00
		Всего по позиции							1 410,30		49 706,00
23	ФЕРмр01-02-002-01	Установка смазывающего устройства	шт			4					
	1 ОТ						63,04		252,16	35,59	8 974,00
	4 М						1,89		7,56	8,41	64,00
	ЗТ		чел.-ч	6,95		27,8					
	Итого по расценке						64,93		259,72		9 038,00
	ФОТ								252,16		8 974,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			224,42		7 987,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			110,95		3 949,00
		Всего по позиции							595,09		20 974,00
24	ФЕРмр01-01-012-04	Замена поста «Ревизия»	пост			1					
	1 ОТ						70,31		70,31	35,59	2 502,00
	4 М						2,11		2,11	8,41	18,00
	ЗТ		чел.-ч	7,48		7,48					
	Итого по расценке						72,42		72,42		2 520,00
	ФОТ								70,31		2 502,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,58		2 227,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			30,94		1 101,00
		Всего по позиции							165,94		5 848,00
25	ФЕРмр01-01-015-01	Замена конечного выключателя, работа лифтов: одиночная (на кабине, на натяжном устройстве, на ограничителе скорости)	шт			3					
	1 ОТ						46,16		138,48	35,59	4 929,00
	4 М						1,38		4,14	8,41	35,00
	ЗТ		чел.-ч	5,21		15,63					
	Итого по расценке						47,54		142,62		4 964,00
	ФОТ								138,48		4 929,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			123,25		4 387,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			60,93		2 169,00
		Всего по позиции							326,80		11 520,00
26	ФЕРмр01-02-012-02	Установка шунта (датчика): замедления движения кабины (коррекции)	шт			2					
	1 ОТ						57,72		115,44	35,59	4 109,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					1,73		3,46	8,41	29,00
		ЗТ	чел.-ч	6		12					
		Итого по расценке					59,45		118,90		4 138,00
		ФОТ							115,44		4 109,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			102,74		3 657,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			50,79		1 808,00
		Всего по позиции							272,43		9 603,00
27	ФЕРмр01-02-012-01	Установка шунта: точной остановки кабины	шт			12					
		1 ОТ					10,24		122,88	35,59	4 373,00
		4 М					0,31		3,72	8,41	31,00
		ЗТ	чел.-ч	1,2		14,4					
		Итого по расценке					10,55		126,60		4 404,00
		ФОТ							122,88		4 373,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			109,36		3 892,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			54,07		1 924,00
		Всего по позиции							290,03		10 220,00
28	ФЕРмр01-04-003-01	Балансировка системы «кабина-противовес»	система			1					
		1 ОТ					143,80		143,80	35,59	5 118,00
		4 М					4,31		4,31	8,41	36,00
		ЗТ	чел.-ч	14,4		14,4					
		Итого по расценке					148,11		148,11		5 154,00
		ФОТ							143,80		5 118,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			127,98		4 555,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			63,27		2 252,00
		Всего по позиции							339,36		11 961,00
29	ФЕРмр01-01-036-01	Замена подвесного кабеля	кабель			2					
		1 ОТ					109,09		218,18	35,59	7 765,00
		4 М					3,27		6,54	8,41	55,00
		ЗТ	чел.-ч	11,34		22,68					
		Итого по расценке					112,36		224,72		7 820,00
		ФОТ							218,18		7 765,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			194,18		6 911,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			96,00		3 417,00
		Всего по позиции							514,90		18 148,00
30	ФЕРмр01-01-036-01	Демонтаж подвесного кабеля	кабель			1					
		ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					109,09	0,3	32,73	35,59	1 165,00
		4 М					3,27	0	0,00	8,41	
		ЗТ	чел.-ч	11,34	0,3	3,402					
		Итого по расценке					112,36		32,73		1 165,00
		ФОТ							32,73		1 165,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			29,13		1 037,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			14,40		513,00
		Всего по позиции							76,26		2 715,00
Итого по разделу 1 Монтажные работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							12 230,33		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							11 452,65		
		Эксплуатация машин							436,92		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36,22		
		Материалы							340,76		
		Монтажные работы							27 510,57		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							27 510,57		
		в том числе:									
		оплата труда							11 452,65		
		эксплуатация машин и механизмов							436,92		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		
		материалы							340,76		
		накладные расходы							10 225,13		
		сметная прибыль							5 055,11		
		Итого ФОТ (справочно)							11 488,87		
		Итого накладные расходы (справочно)							10 225,13		
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 055,11		
		Итого по разделу 1 Монтажные работы							27 510,57		
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Машинное помещение											
31	ФЕРп67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм Объем=13/100	100 м труб			0,13					
		1 ОТ					532,03		69,16	35,59	2 461,00
		2 ЭМ					8,97		1,17	12,14	14,00
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,40	35,59	14,00
		4 М					3,34		0,43	8,41	4,00
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,85		0,1105					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		8,4656					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,0299					
		Итого по расценке					544,34		70,76		2 479,00
		ФОТ							69,56		2 475,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			63,30		2 252,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			33,39		1 188,00
		Всего по позиции							167,45		5 919,00
32	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м			0,13					
		Объем=13/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					143,63	1,2	22,41	35,59	798,00
		2 ЭМ					19,92	1,2	3,11	12,14	38,00
		3 в т.ч. ОТм					2,77	1,2	0,43	35,59	15,00
		4 М					87,74		11,41	8,41	96,00
		ЗТ	чел.-ч	15,28	1,2	2,38368					
		ЗТм	чел.-ч	0,22	1,2	0,03432					
		Итого по расценке					251,29		36,93		932,00
		ФОТ							22,84		813,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			22,15		789,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			11,65		415,00
		Всего по позиции							70,73		2 136,00
33	ФЕРп67-2-4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм2	100 м труб			0,13					
		1 ОТ					47,71		6,20	35,59	221,00
		2 ЭМ					0,63		0,08	12,14	1,00
		3 в т.ч. ОТм					0,27		0,04	35,59	1,00
<i>Н</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>0,07</i>		<i>0,0091</i>					
		ЗТ	чел.-ч	5,84		0,7592					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0026					
		Итого по расценке					48,34		6,28		222,00
		ФОТ							6,24		222,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			5,68		202,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			3,00		107,00
		Всего по позиции							14,96		531,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (подвесной)	100 м			0,04					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ					59,13	1,2	2,84	35,59	101,00
		2 ЭМ					5,43	1,2	0,26	12,14	3,00
		3 в т.ч. ОТм					0,76	1,2	0,04	35,59	1,00
		4 М					22,69		0,91	8,41	8,00
		ЗТ	чел.-ч	6,29	1,2	0,30192					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,2	0,00288					
		Итого по расценке					87,25		4,01		112,00
		ФОТ							2,88		102,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,79		99,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,47		52,00
		Всего по позиции							8,27		263,00
35	ФЕРм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (стояк)	100 м			0,04					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ					42,21	1,2	2,03	35,59	72,00
		2 ЭМ					10,86	1,2	0,52	12,14	6,00
		3 в т.ч. ОТм					1,51	1,2	0,07	35,59	2,00
		4 М					16,69		0,67	8,41	6,00
		ЗТ	чел.-ч	4,49	1,2	0,21552					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,2	0,00576					
		Итого по расценке					69,76		3,22		84,00
		ФОТ							2,10		74,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,04		72,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,07		38,00
		Всего по позиции							6,33		194,00
36	ФЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (станция - лебедка)	100 м			0,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					42,21	1,2	1,52	35,59	54,00
		2 ЭМ					1,81	1,2	0,07	12,14	1,00
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,2	0,01	35,59	
		4 М					11,27		0,34	8,41	3,00
		ЗТ	чел.-ч	4,49	1,2	0,16164					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,2	0,00072					
		Итого по расценке					55,29		1,93		58,00
		ФОТ							1,53		54,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,48		52,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,78		28,00
		Всего по позиции							4,19		138,00
37	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм² (станция - ограничитель скорости, вводное устройство) Объем=0,04+0,02	100 м			0,06					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					50,67	1,2	3,65	35,59	130,00
		2 ЭМ					3,62	1,2	0,26	12,14	3,00
		3 в т.ч. ОТм					0,50	1,2	0,04	35,59	1,00
		4 М					14,48		0,87	8,41	7,00
		ЗТ	чел.-ч	5,39	1,2	0,38808					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,2	0,00288					
		Итого по расценке					68,77		4,78		140,00
		ФОТ							3,69		131,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,58		127,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,88		67,00
		Всего по позиции							10,24		334,00
38	ФЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм² (станция - вводное устройство, лебедка)	100 м			0,36					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					17,20	1,2	7,43	35,59	264,00
		2 ЭМ					1,81	1,2	0,78	12,14	9,00
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,2	0,11	35,59	4,00
		4 М					8,31		2,99	8,41	25,00
		ЗТ	чел.-ч	1,83	1,2	0,79056					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,2	0,00864					
		Итого по расценке					27,32		11,20		298,00
		ФОТ							7,54		268,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7,31		260,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,85		137,00
		Всего по позиции							22,36		695,00
39	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м			0,05					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					139,54	1,2	8,37	35,59	298,00
		4 М					16,79		0,84	8,41	7,00
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,2	0,912					
		Итого по расценке					156,33		9,21		305,00
		ФОТ							8,37		298,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			8,12		289,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,27		152,00
		Всего по позиции							21,60		746,00
40	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (кабель парной работы)	100 м			0,05					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					59,13	1,2	3,55	35,59	126,00
		2 ЭМ					5,43	1,2	0,33	12,14	4,00
		3 в т.ч. ОТм					0,76	1,2	0,05	35,59	2,00
		4 М					22,69		1,13	8,41	10,00
		ЗТ	чел.-ч	6,29	1,2	0,3774					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,2	0,0036					
		Итого по расценке					87,25		5,01		140,00
		ФОТ							3,60		128,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,49		124,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,84		65,00
		Всего по позиции							10,34		329,00
41	ФЕРп67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м			0,07					
		1 ОТ					75,19		5,26	35,59	187,00
		2 ЭМ					0,31		0,02	12,14	
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,01	35,59	
		ЗТ	чел.-ч	9,64		0,6748					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0007					
		Итого по расценке					75,50		5,28		187,00
		ФОТ							5,27		187,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			4,80		170,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			2,53		90,00
		Всего по позиции							12,61		447,00
42	ФЕРм08-02-403-04	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям	100 м			0,07					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					142,88	1,2	12,00	35,59	427,00
		2 ЭМ					2,97	1,2	0,25	12,14	3,00
		3 в т.ч. ОТм					0,39	1,2	0,03	35,59	1,00
		4 М					33,54		2,35	8,41	20,00
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,2	1,2768					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,2	0,00252					
		Итого по расценке					179,39		14,60		450,00
		ФОТ							12,03		428,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			11,67		415,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,14		218,00
		Всего по позиции							32,41		1 083,00
43	ФССЦ-21.2.03.03-0101	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5	1000 м			0,007	7 601,28		53,21	8,41	447,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							53,21		447,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ФЕРп67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт			0,02					
		1 ОТ					49,30		0,99	35,59	35,00
		2 ЭМ					0,94		0,02	12,14	
		3 в т.ч. ОТм					0,41		0,01	35,59	
		ЗТ	чел.-ч	6,32		0,1264					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0006					
		Итого по расценке					50,24		1,01		35,00
		ФОТ							1,00		35,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			0,91		32,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,48		17,00
		Всего по позиции							2,40		84,00
45	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт			0,02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					676,94	1,2	16,25	35,59	578,00
		2 ЭМ					18,11	1,2	0,43	12,14	5,00
		3 в т.ч. ОТм					2,51	1,2	0,06	35,59	2,00
		4 М					411,88		8,24	8,41	69,00
		ЗТ	чел.-ч	68,24	1,2	1,63776					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,2	0,0048					
		Итого по расценке					1 106,93		24,92		652,00
		ФОТ							16,31		580,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			15,82		563,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,32		296,00
		Всего по позиции							49,06		1 511,00
46	ФССЦ-20.3.03.03-0093	Светильники НББ 01-60	шт			2	44,28		88,56	8,41	745,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							88,56		745,00
47	ФССЦ-20.3.02.12-0007	Лампы энергосберегающие 11W/3U E27	шт			2	14,57		29,14	8,41	245,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							29,14		245,00
48	ФЕРп67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт			0,01					
		1 ОТ					45,55		0,46	35,59	16,00
		ЗТ	чел.-ч	5,84		0,0584					
		Итого по расценке					45,55		0,46		16,00
		ФОТ							0,46		16,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			0,42		15,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,22		8,00
		Всего по позиции							1,10		39,00
49	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке		100 шт		0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						313,47	1,2	3,76	35,59	134,00
	2 ЭМ						4,77	1,2	0,06	12,14	1,00
	3 в т.ч. ОТм						0,64	1,2	0,01	35,59	
	4 М						105,83		1,06	8,41	9,00
	ЗТ		чел.-ч	31,6	1,2	0,3792					
	ЗТм		чел.-ч	0,05	1,2	0,0006					
	Итого по расценке						424,07		4,88		144,00
	ФОТ								3,77		134,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,66		130,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,92		68,00
		Всего по позиции							10,46		342,00
50	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки		10 шт		0,1	68,00		6,80	8,41	57,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							6,80		57,00
51	ФЕРп67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток		100 шт		0,01					
	1 ОТ						45,55		0,46	35,59	16,00
	ЗТ		чел.-ч	5,84		0,0584					
	Итого по расценке						45,55		0,46		16,00
	ФОТ								0,46		16,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			0,42		15,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,22		8,00
		Всего по позиции							1,10		39,00
52	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке		100 шт		0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						342,84	1,2	4,11	35,59	146,00
	2 ЭМ						4,77	1,2	0,06	12,14	1,00
	3 в т.ч. ОТм						0,64	1,2	0,01	35,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					106,42		1,06	8,41	9,00
		ЗТ	чел.-ч	34,56	1,2	0,41472					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,2	0,0006					
		Итого по расценке					454,03		5,23		156,00
		ФОТ							4,12		146,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,00		142,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,10		74,00
		Всего по позиции							11,33		372,00
53	ФССЦ-20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт			0,01	899,00		8,99	8,41	76,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							8,99		76,00
Шахта лифта											
54	ФЕРм08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, (подвесной кабель по шахте)	100 м			0,357					
		Объем=35,7/2*2/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					388,03	1,2	166,23	35,59	5 916,00
		2 ЭМ					52,26	1,2	22,39	12,14	272,00
		3 в т.ч. ОТм					5,02	1,2	2,15	35,59	77,00
		4 М					189,82		67,77	8,41	570,00
		ЗТ	чел.-ч	41,28	1,2	17,684352					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,2	0,17136					
		Итого по расценке					630,11		256,39		6 758,00
		ФОТ							168,38		5 993,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			163,33		5 813,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			85,87		3 056,00
		Всего по позиции							505,59		15 627,00
55	ФЕРп67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м			1,071					
		Объем=35,7*3/100									
		1 ОТ					75,19		80,53	35,59	2 866,00
		2 ЭМ					0,31		0,33	12,14	4,00
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,15	35,59	5,00
		ЗТ	чел.-ч	9,64		10,32444					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,01071					
		Итого по расценке					75,50		80,86		2 870,00
		ФОТ							80,68		2 871,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			73,42		2 613,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			38,73		1 378,00
	Всего по позиции								193,01		6 861,00
56	ФЕРмр01-01-035-10	Заготовка жгута (до 10 жил)	м			35,7					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						4,23	1,2	181,21	35,59	6 449,00
	4 М						0,13		4,64	8,41	39,00
	ЗТ		чел.-ч	0,44	1,2	18,8496					
	Итого по расценке						4,36		185,85		6 488,00
	ФОТ								181,21		6 449,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			163,09		5 804,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			83,36		2 967,00
	Всего по позиции								432,30		15 259,00
57	ФЕРм08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 (шлейф)	100 м			0,714					
		Объем=35,7*2/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						388,03	1,2	332,46	35,59	11 832,00
	2 ЭМ						52,26	1,2	44,78	12,14	544,00
	3 в т.ч. ОТм						5,02	1,2	4,30	35,59	153,00
	4 М						189,82		135,53	8,41	1 140,00
	ЗТ		чел.-ч	41,28	1,2	35,368704					
	ЗТм		чел.-ч	0,4	1,2	0,34272					
	Итого по расценке						630,11		512,77		13 516,00
	ФОТ								336,76		11 985,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			326,66		11 625,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			171,75		6 112,00
	Всего по позиции								1 011,18		31 253,00
58	ФЕРп67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м			0,29					
		Объем=(2*12+5*1)/100									
	1 ОТ						75,19		21,81	35,59	776,00
	2 ЭМ						0,31		0,09	12,14	1,00
	3 в т.ч. ОТм						0,14		0,04	35,59	1,00
	ЗТ		чел.-ч	9,64		2,7956					
	ЗТм		чел.-ч	0,01		0,0029					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					75,50		21,90		777,00
		ФОТ							21,85		777,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			19,88		707,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			10,49		373,00
		Всего по позиции							52,27		1 857,00
59	ФЕРм08-02-405-01	Монтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 Объем=(2*12+5*1)/100	100 м			0,29					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						288,02	1,2	100,23	35,59	3 567,00
	2 ЭМ						68,98	1,2	24,01	12,14	291,00
	3 в т.ч. ОТм						4,02	1,2	1,40	35,59	50,00
	4 М						73,70		21,37	8,41	180,00
	ЗТ		чел.-ч	30,64	1,2	10,66272					
	ЗТм		чел.-ч	0,32	1,2	0,11136					
		Итого по расценке					430,70		145,61		4 038,00
		ФОТ							101,63		3 617,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			98,58		3 508,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			51,83		1 845,00
		Всего по позиции							296,02		9 391,00
60	ФЕРм08-02-472-06	Демонтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 Объем=(35,7+0,85*12+10)/100 Демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	100 м			0,559					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						155,10	0,36	31,21	35,59	1 111,00
	2 ЭМ						54,28	0,36	10,92	12,14	133,00
	3 в т.ч. ОТм						4,27	0,36	0,86	35,59	31,00
	4 М						508,92	0	0,00	8,41	
	ЗТ		чел.-ч	16,5	0,36	3,32046					
	ЗТм		чел.-ч	0,34	0,36	0,0684216					
		Итого по расценке					718,30		42,13		1 244,00
		ФОТ							32,07		1 142,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			31,11		1 108,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			16,36		582,00
		Всего по позиции							89,60		2 934,00
61	ФЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м			0,559					
		Объем=(35,7+0,85*12+10)/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						302,30	1,2	202,78	35,59	7 217,00
	2 ЭМ						5,43	1,2	3,64	12,14	44,00
	3 в т.ч. ОТм						0,76	1,2	0,51	35,59	18,00
	4 М						185,57		103,73	8,41	872,00
	ЗТ		чел.-ч	32,16	1,2	21,572928					
	ЗТм		чел.-ч	0,06	1,2	0,040248					
	Итого по расценке						493,30		310,15		8 133,00
	ФОТ								203,29		7 235,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			197,19		7 018,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			103,68		3 690,00
		Всего по позиции							611,02		18 841,00
62	ФЕРп67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт			0,01					
	1 ОТ						45,55		0,46	35,59	16,00
	ЗТ		чел.-ч	5,84		0,0584					
	Итого по расценке						45,55		0,46		16,00
	ФОТ								0,46		16,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			0,42		15,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,22		8,00
		Всего по позиции							1,10		39,00
63	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						313,47	1,2	3,76	35,59	134,00
	2 ЭМ						4,77	1,2	0,06	12,14	1,00
	3 в т.ч. ОТм						0,64	1,2	0,01	35,59	
	4 М						105,83		1,06	8,41	9,00
	ЗТ		чел.-ч	31,6	1,2	0,3792					
	ЗТм		чел.-ч	0,05	1,2	0,0006					
	Итого по расценке						424,07		4,88		144,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							3,77		134,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,66		130,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,92		68,00
		Всего по позиции							10,46		342,00
64	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (Электротехнические установки на других объектах)	10 шт			0,1	68,00		6,80	8,41	57,00
		Всего по позиции							6,80		57,00
65	ФЕРп67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт			0,01					
		1 ОТ					45,55		0,46	35,59	16,00
		ЗТ	чел.-ч	5,84		0,0584					
		Итого по расценке					45,55		0,46		16,00
		ФОТ							0,46		16,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			0,42		15,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			0,22		8,00
		Всего по позиции							1,10		39,00
66	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	100 шт			0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					342,84	1,2	4,11	35,59	146,00
		2 ЭМ					4,77	1,2	0,06	12,14	1,00
		3 в т.ч. ОТм					0,64	1,2	0,01	35,59	
		4 М					106,42		1,06	8,41	9,00
		ЗТ	чел.-ч	34,56	1,2	0,41472					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,2	0,0006					
		Итого по расценке					454,03		5,23		156,00
		ФОТ							4,12		146,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,00		142,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,10		74,00
		Всего по позиции							11,33		372,00
67	ФССЦ-20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением (Электротехнические установки на других объектах)	100 шт			0,01	899,00		8,99	8,41	76,00
		Всего по позиции							8,99		76,00
Освещение шахты											
68	ФЕРп67-3-1	Демонтаж кабеля Объем=(47,2+47,7)/100	100 м			0,949					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					75,19		71,36	35,59	2 540,00
		2 ЭМ					0,31		0,29	12,14	4,00
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,13	35,59	5,00
		ЗТ	чел.-ч	9,64		9,14836					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00949					
		Итого по расценке					75,50		71,65		2 544,00
		ФОТ							71,49		2 545,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			65,06		2 316,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			34,32		1 222,00
		Всего по позиции							171,03		6 082,00
69	ФЕРм08-02-403-04	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям Объем=(47,2+47,7)/100	100 м			0,949					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					142,88	1,2	162,71	35,59	5 791,00
		2 ЭМ					2,97	1,2	3,38	12,14	41,00
		3 в т.ч. ОТм					0,39	1,2	0,44	35,59	16,00
		4 М					33,54		31,83	8,41	268,00
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,2	17,30976					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,2	0,034164					
		Итого по расценке					179,39		197,92		6 100,00
		ФОТ							163,15		5 807,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			158,26		5 633,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			83,21		2 962,00
		Всего по позиции							439,39		14 695,00
70	ФССЦ-21.2.03.03-0101	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5 (Электротехнические установки на других объектах)	1000 м			0,0472	7 601,28		358,78	8,41	3 017,00
		Всего по позиции							358,78		3 017,00
71	ФССЦ-21.2.03.03-0101 прим	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5 (ПВСнг-LS 3х2,5) (Электротехнические установки на других объектах)	1000 м			0,0477	7 601,28		362,58	8,41	3 049,00
		Всего по позиции							362,58		3 049,00
72	ФЕРп67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт			0,13					
		1 ОТ					49,30		6,41	35,59	228,00
		2 ЭМ					0,94		0,12	12,14	1,00
		3 в т.ч. ОТм					0,41		0,05	35,59	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	6,32		0,8216					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0039					
		Итого по расценке					50,24		6,53		229,00
		ФОТ							6,46		230,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			5,88		209,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			3,10		110,00
		Всего по позиции							15,51		548,00
73	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт			0,13					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ					676,94	1,2	105,60	35,59	3 758,00
		2 ЭМ					18,11	1,2	2,83	12,14	34,00
		3 в т.ч. ОТм					2,51	1,2	0,39	35,59	14,00
		4 М					411,88		53,54	8,41	450,00
		ЗТ	чел.-ч	68,24	1,2	10,64544					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,2	0,0312					
		Итого по расценке					1 106,93		161,97		4 242,00
		ФОТ							105,99		3 772,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			102,81		3 659,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			54,05		1 924,00
		Всего по позиции							318,83		9 825,00
74	ФССЦ-20.3.03.03-0093	Светильники НББ 01-60	шт			13	44,28		575,64	8,41	4 841,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							575,64		4 841,00
75	ФССЦ-20.3.02.12-0007	Лампы энергосберегающие 11W/3U E27	шт			13	14,57		189,41	8,41	1 593,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции							189,41		1 593,00
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							3 903,83		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 641,78		
		Эксплуатация машин							120,32		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							11,76		
		Материалы							2 141,73		
		Строительные работы							633,64		
		в том числе:									
		оплата труда							263,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							2,12		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,83		
		материалы							0,43		
		накладные расходы							240,61		
		сметная прибыль							126,92		
		Монтажные работы							5 671,94		
		в том числе:									
		оплата труда							1 378,22		
		эксплуатация машин и механизмов							118,20		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							10,93		
		материалы							2 141,30		
		накладные расходы							1 334,80		
		сметная прибыль							699,42		
		Итого ФОТ (справочно)							1 653,54		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 575,41		
		Итого сметная прибыль (справочно)							826,34		
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы							6 305,58		
Раздел 3. Строительные работы											
76	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков в готовых проемах (люк) Объем=0,9*1,2	м2				1,08				
		Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 519/пр табл.2 п.4									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					23,81	0,84	21,60	35,59	769,00
		2 ЭМ					14,41	0,84	13,07	12,14	159,00
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,84	1,79	35,59	64,00
		4 М					25,72	0	0,00	8,41	
П,Н	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0	0	0					
Н	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,84	2,17728					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,84	0,154224					
		Итого по расценке					63,94		34,67		928,00
		ФОТ							23,39		833,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			21,75		775,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			14,50		516,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									70,92	2 219,00	
77	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (противопожарного люка)	м2	1,08							
Объем=0,9*1,2											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ					21,13	1,38	31,49	35,59	1 121,00
		2 ЭМ					7,06	1,5	11,44	12,14	139,00
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,5	0,37	35,59	13,00
		4 М					60,65		65,50	8,41	551,00
П,Н	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	2,07	1,2	2,68272					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,0324					
Итого по расценке							88,84		108,43		1 811,00
ФОТ									31,86		1 134,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7		26,67		949,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7		16,79		598,00
Всего по позиции									151,89	3 358,00	
78	ТЦ_11.3.01.02_66_66060293_12_26.06.2023_02	Люк металлический противопожарный	шт.	1							
(Материалы для строительных работ)											
Цена=19590,00/1,2											
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/пр п.92а											
Всего по позиции									1 980,02	16 652,00	
79	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков в готовых проемах (дверь МП)	м2	1,5876							
Объем=1,89*0,84											
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 519/пр табл.2 п.4											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ					23,81	0,84	31,75	35,59	1 130,00
		2 ЭМ					14,41	0,84	19,22	12,14	233,00
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,84	2,63	35,59	94,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					25,72	0	0,00	8,41	
П,Н	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0	0	0					
Н	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,84	3,2006016					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,84	0,2267093					
		Итого по расценке					63,94		50,97		1 363,00
		ФОТ							34,38		1 224,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			31,97		1 138,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			21,32		759,00
		Всего по позиции							104,26		3 260,00
80	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2			1,5876					
		Объем=1,89*0,84									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					21,13	1,38	46,29	35,59	1 647,00
		2 ЭМ					7,06	1,5	16,81	12,14	204,00
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,5	0,55	35,59	20,00
		4 М					60,65		96,29	8,41	810,00
П,Н	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	2,07	1,2	3,9435984					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,047628					
		Итого по расценке					88,84		159,39		2 661,00
		ФОТ							46,84		1 667,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			39,21		1 395,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			24,68		879,00
		Всего по позиции							223,28		4 935,00
81	ТЦ_11.2.02.03_66_66060293_12_26.06.2023_02	Дверь металлическая противопожарная	шт.			1	22 110,00	1,02	2 681,57	8,41	22 552,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Цена=26532,00/1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)											
Всего по позиции									2 681,57	22 552,00	
82	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки потолков	100 м2	0,1365							
Объем=(4,79*5,7)/2/100											
1 ОТ							209,09	28,54	35,59	1 016,00	
2 ЭМ							3,13	0,43	12,14	5,00	
3 в т.ч. ОТм							1,35	0,18	35,59	6,00	
4 М							17,63	2,41	8,41	20,00	
ЗТ							чел.-ч	24,2	3,3033		
ЗТм							чел.-ч	0,1	0,01365		
Итого по расценке							229,85	31,38	1 041,00		
ФОТ							28,72			1 022,00	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95			НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89	89	25,56			910,00	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95			СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44	44	12,64			450,00	
Всего по позиции									69,58	2 401,00	
83	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,1365							
Объем=(4,79*5,7)/2/100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
1 ОТ							138,14	1,38	26,02	35,59	926,00
2 ЭМ							6,22	1,5	1,27	12,14	15,00
3 в т.ч. ОТм							1,18	1,5	0,24	35,59	9,00
4 М							47,69	6,51	8,41	55,00	
H	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,052	0,007098						
ЗТ							чел.-ч	15,4	1,2	2,52252	
ЗТм							чел.-ч	0,1	1,5	0,020475	
Итого по расценке							192,05	33,80	996,00		
ФОТ							26,26			935,00	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	23,63			842,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	10,94			389,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									68,37	2 227,00	
84	ФССЦ-14.3.02.01-0382	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-205, потолочная	т			0,0071	11 210,68		79,60	8,41	669,00
		(Строительные металлические конструкции)									
Всего по позиции									79,60	669,00	
85	ФЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2			0,1311					
		Объем=(4,79*5,7-1,2*0,9)/2/100									
		1 ОТ					948,54		124,35	35,59	4 426,00
		2 ЭМ					1 052,17		137,94	12,14	1 675,00
		3 в т.ч. ОТм					24,30		3,19	35,59	114,00
<i>H</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>33</i>		<i>4,3263</i>					
		ЗТ	чел.-ч	111,2		14,57832					
		ЗТм	чел.-ч	1,8		0,23598					
Итого по расценке							2 000,71		262,29		6 101,00
ФОТ									127,54		4 540,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			113,51		4 041,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			62,49		2 225,00
Всего по позиции									438,29	12 367,00	
86	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (пол машинного отделения)	100 м2			0,1311					
		Объем=(4,79*5,7-1,2*0,9)/2/100									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ					282,66	1,38	51,14	35,59	1 820,00
		2 ЭМ					43,61	1,5	8,58	12,14	104,00
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,5	3,37	35,59	120,00
		4 М					8,54		1,12	8,41	9,00
<i>H</i>	<i>04.3.01.09</i>	<i>Раствор готовый кладочный тяжелый цементный</i>	<i>м3</i>	<i>2,04</i>		<i>0,267444</i>					
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,2	5,600592					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,5	0,2497455					
Итого по расценке							334,81		60,84		1 933,00
ФОТ									54,51		1 940,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			54,95		1 956,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			30,12		1 072,00
		Всего по позиции							145,91		4 961,00
87	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3			0,2674	600,00		160,44	8,41	1 349,00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							160,44		1 349,00
88	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм) до 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,1311					
		1 ОТ					3,49	8,28	3,79	35,59	135,00
		2 ЭМ					7,56	9	8,92	12,14	108,00
		3 в т.ч. ОТм					2,84	9	3,35	35,59	119,00
H	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	6	0,401166					
		ЗТ	чел.-ч	0,44	7,2	0,4153248					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	9	0,247779					
		Итого по расценке					11,05		12,71		243,00
		ФОТ							7,14		254,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			7,20		256,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			3,94		140,00
		Всего по позиции							23,85		639,00
89	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3			0,4012	600,00		240,72	8,41	2 024,00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							240,72		2 024,00
90	ФЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску, прим. (пол) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2			0,1311					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					167,81	1,38	30,36	35,59	1 081,00
		2 ЭМ					3,60	1,5	0,71	12,14	9,00
		3 в т.ч. ОТм					0,72	1,5	0,14	35,59	5,00
		4 М					72,76		9,54	8,41	80,00
H	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0267		0,0035004					
H	14.5.05.01	Олифы комбинированные	т	0,0103		0,0013503					
		ЗТ	чел.-ч	19,2	1,2	3,020544					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,5	0,011799					
		Итого по расценке					244,17		40,61		1 170,00
		ФОТ							30,50		1 086,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			27,45		977,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			12,70		452,00
		Всего по позиции							80,76		2 599,00
91	ФССЦ-14.4.04.08-0011	Эмаль для пола ПФ-266	т			0,0035	12 584,67		44,05	8,41	370,00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							44,05		370,00
92	ФССЦ-14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т			0,0014	20 775,00		29,09	8,41	245,00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							29,09		245,00
93	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки стен (70% от объема)	100 м2			0,2039					
		Объем=((4,79*2*2,86+5,7*2*2,86-2,0*0,87)*0,7/2)/100									
		1 ОТ					209,09		42,63	35,59	1 517,00
		2 ЭМ					3,13		0,64	12,14	8,00
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,28	35,59	10,00
		4 М					17,63		3,59	8,41	30,00
		ЗТ	чел.-ч	24,2		4,93438					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,02039					
		Итого по расценке					229,85		46,86		1 555,00
		ФОТ							42,91		1 527,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			38,19		1 359,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			18,88		672,00
		Всего по позиции							103,93		3 586,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	ФЕРп61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (30% от объема)	100 м2			0,0874					
		Объем=((4,79*2*2,86+5,7*2*2,86-2,0*0,87)*0,3/2)/100									
		1 ОТ					1 799,20		157,25	35,59	5 597,00
		2 ЭМ					20,94		1,83	12,14	22,00
		3 в т.ч. ОТм					9,05		0,79	35,59	28,00
		4 М					1 123,73		98,21	8,41	826,00
H	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,295412					
		ЗТ	чел.-ч	203,07		17,748318					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,058558					
		Итого по расценке					2 943,87		257,29		6 445,00
		ФОТ							158,04		5 625,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			140,66		5 006,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			69,54		2 475,00
		Всего по позиции							467,49		13 926,00
95	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2			0,2913					
		Объем=((4,79*2*2,86+5,7*2*2,86-2,0*0,87)/2)/100									
	Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 №	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					123,79	1,38	49,76	35,59	1 771,00
		2 ЭМ					5,57	1,5	2,43	12,14	30,00
		3 в т.ч. ОТм					1,07	1,5	0,47	35,59	17,00
		4 М					43,35		12,63	8,41	106,00
H	14.3.02.01	Краска водоземлюсионная	т	0,052		0,0151476					
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,2	4,823928					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,5	0,0393255					
		Итого по расценке					172,71		64,82		1 907,00
		ФОТ							50,23		1 788,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			45,21		1 609,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			20,92		745,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									130,95		4 261,00
96	ФССЦ-14.3.02.01-0383	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-224	т			0,0151	11 492,65		173,54	8,41	1 459,00
(Строительные металлические конструкции)											
Всего по позиции									173,54		1 459,00
97	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2			0,0073					
Объем=(2,0*2+0,87)*0,15/100											
		1 ОТ					3 436,05		25,08	35,59	893,00
		2 ЭМ					36,26		0,26	12,14	3,00
		3 в т.ч. ОТм					15,66		0,11	35,59	4,00
		4 М					2 279,65		16,64	8,41	140,00
<i>H</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>8,1</i>		<i>0,05913</i>					
		ЗТ	чел.-ч	383,06		2,796338					
		ЗТм	чел.-ч	1,16		0,008468					
Итого по расценке							5 751,96		41,98		1 036,00
ФОТ									25,19		897,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95		НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			22,42		798,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95		СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			11,08		395,00
Всего по позиции									75,48		2 229,00
98	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (пластины на пороги, межпортальные пластины)	100 м2			0,0814					
Объем=(0,3*24+0,078*12)/100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ					98,35	1,38	11,05	35,59	393,00
		2 ЭМ					2,28	1,5	0,28	12,14	3,00
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,5	0,06	35,59	2,00
		4 М					104,50		8,51	8,41	72,00
<i>H</i>	<i>14.4.02.04</i>	<i>Краски для внутренних работ масляные готовые к применению</i>	<i>т</i>	<i>0,0273</i>		<i>0,0022222</i>					
		ЗТ	чел.-ч	11,1	1,2	1,084248					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,5	0,004884					
Итого по расценке							205,13		19,84		468,00
ФОТ									11,11		395,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			10,00		356,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4,63		165,00
		Всего по позиции							34,47		989,00
99	ФССЦ-14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая	т			0,0022	14 312,87		31,49	8,41	265,00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							31,49		265,00
100	ФЕР46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт			0,13					
		1 ОТ					466,62		60,66	35,59	2 159,00
		2 ЭМ					713,60		92,77	12,14	1 126,00
		ЗТ	чел.-ч	50,83		6,6079					
		Итого по расценке					1 180,22		153,43		3 285,00
		ФОТ							60,66		2 159,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			62,48		2 224,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			35,79		1 274,00
		Всего по позиции							251,70		6 783,00
101	ФЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных (прямоки)	100 м2			0,0272					
		Объем=1,72*1,58/100									
		1 ОТ					948,54		25,80	35,59	918,00
		2 ЭМ					1 052,17		28,62	12,14	347,00
		3 в т.ч. ОТм					24,30		0,66	35,59	23,00
<i>Н</i>	<i>999-9900</i>	<i>Строительный мусор</i>	<i>т</i>	<i>33</i>		<i>0,8976</i>					
		ЗТ	чел.-ч	111,2		3,02464					
		ЗТм	чел.-ч	1,8		0,04896					
		Итого по расценке					2 000,71		54,42		1 265,00
		ФОТ							26,46		941,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			23,55		837,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			12,97		461,00
		Всего по позиции							90,94		2 563,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (прямоук) Объем=1,72*1,58/100	100 м2			0,0272					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					282,66	1,38	10,61	35,59	378,00
		2 ЭМ					43,61	1,5	1,78	12,14	22,00
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,5	0,70	35,59	25,00
		4 М					8,54		0,23	8,41	2,00
H	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,055488					
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,2	1,161984					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,5	0,051816					
		Итого по расценке					334,81		12,62		402,00
		ФОТ							11,31		403,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			11,40		406,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			6,25		223,00
		Всего по позиции							30,27		1 031,00
103	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3			0,0555	600,00		33,30	8,41	280,00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							33,30		280,00
104	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм) до 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2			0,0272					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					3,49	8,28	0,79	35,59	28,00
		2 ЭМ					7,56	9	1,85	12,14	22,00
		3 в т.ч. ОТм					2,84	9	0,70	35,59	25,00
H	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	6	0,083232					
		ЗТ	чел.-ч	0,44	7,2	0,0861696					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	9	0,051408					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					11,05		2,64		50,00
		ФОТ							1,49		53,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1,50		53,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			0,82		29,00
		Всего по позиции							4,96		132,00
105	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3			0,0832	600,00		49,92	8,41	420,00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							49,92		420,00
106	ФЕР09-06-001-04	Монтаж: конструкций стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей (ограждение на крыше кабины)	т			0,03					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					242,70	1,38	10,05	35,59	358,00
		2 ЭМ					109,77	1,5	4,94	12,14	60,00
		3 в т.ч. ОТм					8,54	1,5	0,38	35,59	14,00
		4 М					49,46		1,48	8,41	12,00
Н	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,03					
		ЗТ	чел.-ч	30	1,2	1,08					
		ЗТм	чел.-ч	0,69	1,5	0,03105					
		Итого по расценке					401,93		16,47		430,00
		ФОТ							10,43		372,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			8,73		311,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			5,50		196,00
		Всего по позиции							30,70		937,00
107	ФЕР09-06-001-02	Демонтаж обрамлений дверей шахты	т			0,257					
		ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					397,50	0,84	85,81	35,59	3 054,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					112,75	0,84	24,34	12,14	295,00
		3 в т.ч. ОТм					3,82	0,84	0,82	35,59	29,00
		4 М					81,96	0	0,00	8,41	
<i>H</i>		07.2.07.13 Конструкции стальные	<i>m</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
		ЗТ	чел.-ч	46,6	0,84	10,060008					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	0,84	0,0669228					
		Итого по расценке					592,21		110,15		3 349,00
		ФОТ							86,63		3 083,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			80,57		2 867,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			53,71		1 911,00
		Всего по позиции							244,43		8 127,00
108	ФЕР09-06-001-02	Монтаж обрамлений дверей шахты	т			0,257					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					397,50	1,38	140,98	35,59	5 017,00
		2 ЭМ					112,75	1,5	43,47	12,14	528,00
		3 в т.ч. ОТм					3,82	1,5	1,47	35,59	52,00
		4 М					81,96		21,06	8,41	177,00
<i>H</i>		07.2.07.13 Конструкции стальные	<i>m</i>	<i>1</i>		<i>0,257</i>					
		ЗТ	чел.-ч	46,6	1,2	14,37144					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,5	0,119505					
		Итого по расценке					592,21		205,51		5 722,00
		ФОТ							142,45		5 069,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			119,23		4 243,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			75,07		2 671,00
		Всего по позиции							399,81		12 636,00
109	ФССЦ-07.2.07.13-0011	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п. (обрамления проемов) (Строительные металлические конструкции)	т			0,257	9 266,73		2 381,55	8,41	20 029,00
		Всего по позиции							2 381,55		20 029,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	ФЕР09-06-001-02	Монтаж пластин на пороги	т			0,03					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ					397,50	1,38	16,46	35,59	586,00
		2 ЭМ					112,75	1,5	5,07	12,14	62,00
		3 в т.ч. ОТм					3,82	1,5	0,17	35,59	6,00
		4 М					81,96		2,46	8,41	21,00
Н	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,03					
		ЗТ	чел.-ч	46,6	1,2	1,6776					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,5	0,01395					
		Итого по расценке					592,21		23,99		669,00
		ФОТ							16,63		592,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			13,92		496,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			8,76		312,00
		Всего по позиции							46,67		1 477,00
111	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Стоимость пластин на пороги	т			0,03	10 508,00		315,24	8,41	2 651,00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							315,24		2 651,00
112	ФЕР09-06-001-02	Монтаж межпортальных пластин	т			0,228					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ					397,50	1,38	125,07	35,59	4 451,00
		2 ЭМ					112,75	1,5	38,56	12,14	468,00
		3 в т.ч. ОТм					3,82	1,5	1,31	35,59	47,00
		4 М					81,96		18,69	8,41	157,00
Н	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,228					
		ЗТ	чел.-ч	46,6	1,2	12,74976					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,5	0,10602					
		Итого по расценке					592,21		182,32		5 076,00
		ФОТ							126,38		4 498,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			105,78		3 765,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			66,60		2 370,00
		Всего по позиции							354,70		11 211,00
113	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Стоимость межпортальных пластин	т			0,228	10 508,00		2 395,82	8,41	20 149,00
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							2 395,82		20 149,00
114	ФЕР46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий			2,82					
	1 ОТ						47,26		133,27	35,59	4 743,00
<i>П,Н</i>	<i>01.7.17.09</i>	<i>Сверла, буры</i>	<i>шт</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		ЗТ	чел.-ч	5,54		15,6228					
		Итого по расценке					47,26		133,27		4 743,00
		ФОТ							133,27		4 743,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			137,27		4 885,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			78,63		2 798,00
		Всего по позиции							349,17		12 426,00
115	ФЕР46-03-013-58	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45	100 отверстий			-2,82					
		до глубины 100мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)									
	1 ОТ						1,79	10	-50,48	35,59	-1 797,00
<i>П,Н</i>	<i>01.7.17.09</i>	<i>Сверла, буры</i>	<i>шт</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>0</i>					
		ЗТ	чел.-ч	0,21	10	-5,922					
		Итого по расценке					1,79		-50,48		-1 797,00
		ФОТ							-50,48		-1 797,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-51,99		-1 851,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-29,78		-1 060,00
		Всего по позиции							-132,25		-4 708,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	ФЕР06-03-004-06	Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки	100 шт			2,82					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					156,70	1,38	609,81	35,59	21 703,00
		2 ЭМ					7,59	1,5	32,11	12,14	390,00
		3 в т.ч. ОТм					0,70	1,5	2,96	35,59	105,00
H	01.7.15.02	Болты анкерные	т	100		282					
		ЗТ	чел.-ч	16,67	1,2	56,41128					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,5	0,2538					
		Итого по расценке					164,29		641,92		22 093,00
		ФОТ							612,77		21 808,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	102	0,9	91,8			562,52		20 020,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	58	0,85	49,3			302,10		10 751,00
		Всего по позиции							1 506,54		52 864,00
117	ТЦ_01.7.15.01_66_54011440 62_26.06.2023_02	Анкер шпилька М12х100	шт			282	134,75	1,02	4 608,68	8,41	38 759,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Цена=161,7/1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/пр п.92а									
		Всего по позиции							4 608,68		38 759,00
118	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестницы в приямок	т			0,0132					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					271,66	1,38	4,95	35,59	176,00
		2 ЭМ					671,33	1,5	13,29	12,14	161,00
		3 в т.ч. ОТм					78,48	1,5	1,55	35,59	55,00
		4 М					88,49		1,17	8,41	10,00
П,Н	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
H	07.2.05.01	Лестницы маршевые, ширина 6 мм	т	1		0,0132					
		ЗТ	чел.-ч	28,9	1,2	0,457776					
		ЗТм	чел.-ч	5,83	1,5	0,115434					
		Итого по расценке					1 031,48		19,41		347,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							6,50		231,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			5,44		193,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			3,43		122,00
		Всего по позиции							28,28		662,00
119	ФЕРп62-41-1	Очистка вручную поверхности стен шахты	100 м2			2,1565					
		Объем=(1,58*2*35,7+1,72*2*35,7-2,08*0,8*12)/100									
	1 ОТ						162,24		349,87	35,59	12 452,00
	ЗТ		чел.-ч	20,8		44,8552					
	Итого по расценке						162,24		349,87		12 452,00
	ФОТ								349,87		12 452,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			314,88		11 207,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			160,94		5 728,00
		Всего по позиции							825,69		29 387,00
120	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			5,96	42,98		256,16	12,14	3 110,00
		Всего по позиции							256,16		3 110,00
121	ФССЦпр-03-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза			5,96	16,37		97,57	12,14	1 184,00
		Всего по позиции							97,57		1 184,00
		Итоги по разделу 3 Строительные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							18 640,18		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 204,75		
		Эксплуатация машин							864,36		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							28,24		
		Материалы							15 571,07		
		Строительные работы							21 779,80		
		в том числе:									
		оплата труда							2 204,75		
		эксплуатация машин и механизмов							864,36		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							28,24		
		материалы							15 571,07		
		накладные расходы							2 023,66		
		сметная прибыль							1 115,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							2 232,99		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 023,66		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 115,96		
		Итого по разделу 3 Строительные работы							21 779,80		
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							9 270,27		
Раздел 4. Пусконаладочные работы											
122	ФЕРп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт			1					
		Парная работа ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)									
		1 ОТ					6 945,15	1,2	8 334,18	35,59	296 613,00
		ЗТ	чел.-ч	528,47	1,2	634,164					
		Итого по расценке					6 945,15		8 334,18		296 613,00
		ФОТ							8 334,18		296 613,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			6 167,29		219 494,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			3 000,30		106 781,00
		Всего по позиции							17 501,77		622 888,00
123	ФЕРп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	остановка			2					
		Парная работа ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)									
		1 ОТ					136,28	1,2	327,07	35,59	11 640,00
		ЗТ	чел.-ч	10,37	1,2	24,888					
		Итого по расценке					136,28		327,07		11 640,00
		ФОТ							327,07		11 640,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			242,03		8 614,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			117,75		4 190,00
		Всего по позиции							686,85		24 444,00
Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							8 661,25		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							8 661,25		
		Прочие затраты							18 188,62		
		Пусконаладочные работы							18 188,62		
		в том числе:									
		оплата труда							8 661,25		
		накладные расходы							6 409,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							3 118,05		
		Итого ФОТ (справочно)							8 661,25		
		Итого накладные расходы (справочно)							6 409,32		
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 118,05		
		Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы							18 188,62		
Раздел 5. Проведение полного ТО											
124	ФЕРмр01-05-001-01	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	лифт			1					
		1 ОТ					662,46		662,46	35,59	23 577,00
		4 М					19,87		19,87		20,00
		ЗТ	чел.-ч	46,31		46,31					
		Итого по расценке					682,33		682,33		23 597,00
		ФОТ							662,46		23 577,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			490,22		17 447,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			238,49		8 488,00
		Всего по позиции							1 411,04		49 532,00
125	ФЕРмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	остановка			10					
		1 ОТ					66,00		660,00	35,59	23 489,00
		4 М					1,98		19,80		20,00
		ЗТ	чел.-ч	4,68		46,8					
		Итого по расценке					67,98		679,80		23 509,00
		ФОТ							660,00		23 489,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			488,40		17 382,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			237,60		8 456,00
		Всего по позиции							1 405,80		49 347,00
126	ФЕРмр01-05-007-01	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт			1					
		1 ОТ					470,65		470,65	35,59	16 750,00
		4 М					14,12		14,12		14,00
		ЗТ	чел.-ч	27,8		27,8					
		Итого по расценке					484,77		484,77		16 764,00
		ФОТ							470,65		16 750,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы	%	74		74			348,28		12 395,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы	%	36		36			169,43		6 030,00
		Всего по позиции							1 002,48		35 189,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 5 Проведение полного ТО :									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 846,90		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 793,11		
		Материалы							53,79		
		Прочие затраты							3 819,32		
		Пусконаладочные работы							3 819,32		
		в том числе:									
		оплата труда							1 793,11		
		материалы							53,79		
		накладные расходы							1 326,90		
		сметная прибыль							645,52		
		Итого ФОТ (справочно)							1 793,11		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 326,90		
		Итого сметная прибыль (справочно)							645,52		
		Итого по разделу 5 Проведение полного ТО							3 819,32		
Раздел 6. Восстановление лифтовой диспетчерской связи											
127	ФЕРм11-03-001-01	Демонтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты)	шт			2					
		ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					5,16	0,36	3,72	35,59	132,00
		4 М					1,09	0	0,00	8,41	
		ЗТ	чел.-ч	0,52	0,36	0,3744					
		Итого по расценке					6,25		3,72		132,00
		ФОТ							3,72		132,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			3,35		119,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1,71		61,00
		Всего по позиции							8,78		312,00
128	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (лифтовой блок и модуль грозозащиты)	шт			2					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					5,16	1,2	12,38	35,59	441,00
		4 М					1,09		2,18	8,41	18,00
		ЗТ	чел.-ч	0,52	1,2	1,248					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					6,25		14,56		459,00
		ФОТ							12,38		441,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			11,14		397,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			5,69		203,00
		Всего по позиции							31,39		1 059,00
129	ФЕРм10-04-101-07	Демонтаж громкоговорителя или звуковая колонка: в помещении (переговорное устройство крыши кабины)	шт			1					
		ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						18,14	0,36	6,53	35,59	232,00
	4 М						12,63	0	0,00	8,41	
	ЗТ		чел.-ч	2	0,36	0,72					
		Итого по расценке					30,77		6,53		232,00
		ФОТ							6,53		232,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			6,20		220,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			3,46		123,00
		Всего по позиции							16,19		575,00
130	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						18,14	1,2	21,77	35,59	775,00
	4 М						12,63		12,63	8,41	106,00
	ЗТ		чел.-ч	2	1,2	2,4					
		Итого по расценке					30,77		34,40		881,00
		ФОТ							21,77		775,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			20,68		736,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			11,54		411,00
		Всего по позиции							66,62		2 028,00
131	ФЕРмр01-01-035-14	Подсоединение проводов к: центральной распаячной коробке	коробка			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ						15,78	1,2	18,94	35,59	674,00
	4 М						0,47		0,47	8,41	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	1,74	1,2	2,088					
		Итого по расценке					16,25		19,41		678,00
		ФОТ							18,94		674,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			17,05		607,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			8,71		310,00
		Всего по позиции							45,17		1 595,00
132	ФЕРм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					8,08	1,2	9,70	35,59	345,00
		4 М					1,88		1,88	8,41	16,00
		ЗТ	чел.-ч	0,84	1,2	1,008					
		Итого по расценке					9,96		11,58		361,00
		ФОТ							9,70		345,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			8,73		311,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			4,46		159,00
		Всего по позиции							24,77		831,00
133	ФЕРм10-01-055-08	Демонтаж однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной	100 м			0,05					
		ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					131,36	0,36	2,36	35,59	84,00
		2 ЭМ					55,79	0,36	1,00	12,14	12,00
		3 в т.ч. ОТм					6,24	0,36	0,11	35,59	4,00
		4 М					812,49	0	0,00	8,41	
		ЗТ	чел.-ч	15,4	0,36	0,2772					
		ЗТм	чел.-ч	0,62	0,36	0,01116					
		Итого по расценке					999,64		3,36		96,00
		ФОТ							2,47		88,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			2,22		79,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1,14		40,00
		Всего по позиции							6,72		215,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	ФЕРм10-01-055-08	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной	100 м			0,05					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ					131,36	1,2	7,88	35,59	280,00
		2 ЭМ					55,79	1,2	3,35	12,14	41,00
		3 в т.ч. ОТм					6,24	1,2	0,37	35,59	13,00
		4 М					812,49		40,62	8,41	342,00
		ЗТ	чел.-ч	15,4	1,2	0,924					
		ЗТм	чел.-ч	0,62	1,2	0,0372					
		Итого по расценке					999,64		51,85		663,00
		ФОТ							8,25		293,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,43		264,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,80		135,00
		Всего по позиции							63,08		1 062,00
135	ФССЦ-21.1.04.01-1046	Кабель витая пара U/UTP 4x2x0,52, категория 5е (Строительные металлические конструкции)	1000 м			0,005	1 150,19		5,75	8,41	48,00
		Всего по позиции							5,75		48,00
136	ФЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	шт			3					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ					2,07	1,2	7,45	35,59	265,00
		4 М					0,04		0,12	8,41	1,00
		ЗТ	чел.-ч	0,22	1,2	0,792					
		Итого по расценке					2,11		7,57		266,00
		ФОТ							7,45		265,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			7,08		252,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			3,95		140,00
		Всего по позиции							18,60		658,00
137	ФЕРм10-02-042-05	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3	компл			1					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ					426,36	1,2	511,63	35,59	18 209,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					8,53		8,53	8,41	72,00
		ЗТ	чел.-ч	33	1,2	39,6					
		Итого по расценке					434,89		520,16		18 281,00
		ФОТ							511,63		18 209,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			460,47		16 388,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			235,35		8 376,00
		Всего по позиции							1 215,98		43 045,00
		Итого по разделу 6 Восстановление лифтовой диспетчерской связи :									
		Итого прямые затраты (справочно)							678,89		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							602,36		
		Эксплуатация машин							4,35		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,48		
		Материалы							72,18		
		Строительные работы							5,75		
		в том числе:									
		материалы							5,75		
		Монтажные работы							1 497,30		
		в том числе:									
		оплата труда							602,36		
		эксплуатация машин и механизмов							4,35		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,48		
		материалы							66,43		
		накладные расходы							544,35		
		сметная прибыль							279,81		
		Итого ФОТ (справочно)							602,84		
		Итого накладные расходы (справочно)							544,35		
		Итого сметная прибыль (справочно)							279,81		
		Итого по разделу 6 Восстановление лифтовой диспетчерской связи							1 503,05		
Раздел 7. Оборудование											
138 О	ТЦ_101_78_7805223443_26. 06.2023_01	Лифт пассажирский г/п400кг на 12 остановок с системой управления на микропроцессорном устройстве (Оборудование) Цена=2236592/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	шт.			1	1 863 826,67	1,012	334 431,38	5,64	1 886 193,00
		Всего по позиции							334 431,38		1 886 193,00
139 О	ТЦ_101_54_5401144062_26. 06.2023_01	Лифтовой блок ЛБ (Оборудование)	шт.			1	19 517,00	1,04236	3 607,09	5,64	20 344,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=23420,4/1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)								
		Всего по позиции							3 607,09		20 344,00
140	ТС_101_54_5401144062_26.	Монтажный комплект ЛБ	шт.			1	818,33	1,04236	151,24	5,64	853,00
О	06.2023_01	(Оборудование)									
		Цена=982,00/1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)								
		Всего по позиции							151,24		853,00
141	ТС_101_54_5401144062_26.	Микрофонный усилитель МУ	шт.			1	522,50	1,04236	96,63	5,64	545,00
О	06.2023_01	(Оборудование)									
		Цена=627,00/1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)								
		Всего по позиции							96,63		545,00
142	ТС_101_54_5401144062_26.	Переговорное устройство крыши кабины лифта ПУ	шт.			1	1 316,67	1,04236	243,26	5,64	1 372,00
О	06.2023_01	(Оборудование)									
		Цена=1580,00/1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)								
		Всего по позиции							243,26		1 372,00
Итоги по разделу 7 Оборудование :											
		Оборудование							338 529,60		
		Итого по разделу 7 Оборудование							338 529,60		
		в том числе:									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							338 529,60		
Итоги по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							45 961,38		1 107 800,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							26 355,90		938 000,00
		Эксплуатация машин							1 425,95		17 309,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							76,70		2 727,00
		Материалы							18 179,53		152 491,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							22 419,19		354 185,00
		в том числе:									
		оплата труда							2 468,31		87 846,00
		эксплуатация машин и механизмов							866,48		10 517,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							29,07		1 034,00
		материалы							15 577,25		131 003,00
		накладные расходы							2 264,27		80 584,00
		сметная прибыль							1 242,88		44 235,00
		Монтажные работы							34 679,81		1 151 854,00
		Монтажные работы							7 169,24		192 265,00
		в том числе:									
		оплата труда							1 980,58		70 486,00
		эксплуатация машин и механизмов							122,55		1 488,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							11,41		404,00
		материалы							2 207,73		18 568,00
		накладные расходы							1 879,15		66 875,00
		сметная прибыль							979,23		34 848,00
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							27 510,57		959 589,00
		в том числе:									
		оплата труда							11 452,65		407 599,00
		эксплуатация машин и механизмов							436,92		5 304,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		1 289,00
		материалы							340,76		2 866,00
		накладные расходы							10 225,13		363 909,00
		сметная прибыль							5 055,11		179 911,00
		Оборудование							338 529,60		1 909 307,00
		Прочие затраты							22 007,94		781 400,00
		Пусконаладочные работы							22 007,94		781 400,00
		в том числе:									
		оплата труда							10 454,36		372 069,00
		материалы							53,79		54,00
		накладные расходы							7 736,22		275 332,00
		сметная прибыль							3 763,57		133 945,00
		Итого							417 636,54		4 196 746,00
		Итого ФОТ (справочно)							26 432,60		940 727,00
		Итого накладные расходы (справочно)							22 104,77		786 700,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							11 040,79		392 939,00
		Понижающий коэф. 0,759998024660058							317 402,95		3 189 518,67
		НДС 20%							63 480,59		637 903,73
		ВСЕГО по смете							380 883,54		3 827 422,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:											
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											
										9 270,27	77 963,00
оборудование, отсутствующее в ФРСН											
										338 529,60	1 909 307,00